



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

เรื่อง เปิดเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองแม่ลูกอ่อน  
(บริเวณนายนายสะอาด) หมู่ที่ ๖ บ้านวังส้มป่อย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองแม่ลูกอ่อน (บริเวณนายนายสะอาด) หมู่ที่ ๖ บ้านวังส้มป่อย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน กำหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๗๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานก่อสร้างท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายผืน พยัคฆ์น้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ -

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางงานโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ที่ ๑๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองแม่ลูกอ่อน (บริเวณนายนายสะอาด) หมู่ที่ ๖ บ้านวังส้มป่อย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน กำหนด นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้าง ได้คำนวณราคากลางงานโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองแม่ลูกอ่อน (บริเวณนายนายสะอาด) หมู่ที่ ๖ บ้านวังส้มป่อย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ปริมาณงานปริมาณงานขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน/สองแถว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านกำหนด จำนวนเงิน ๑๗๗,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ เกตุขำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวาลี จาตุประยูร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุรรัตน์ จันทร์ศรี)

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
- [เห็นชอบแล้ว]

(ลงชื่อ)

(นางธิติสุดา ทิฆัมพรธีรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

ความเห็น นายก อบต.บ้านด่าน

.....

(ลงชื่อ)

(นายผิน พยัคฆ์น้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างสะพาน

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน/สองแถว และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง

สถานที่ดำเนินการ คลองแม่ลูกอ่อน (บริเวณนายนายสะอาด) หมู่ที่ ๖ บ้านวังส้มป่อย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการโดย นายอภิชาติ บุญอินทร์ ประมาณการ ลงวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

| ลำดับที่             | รายการ   | หน่วย          | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | F <sub>N</sub> (%)                      | ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> | ราคาทุน x F <sub>N</sub> | หมายเหตุ           |
|----------------------|--|----------------|--------|--------------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๑                    | งานท่อ คลส.ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร                                | ม <sup>๓</sup> | ๑๖๕.๐๐ | ๑๗.๒๒        | ๒,๘๔๑.๓๐  | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๒๓.๐๓                         | ๓,๘๖๔.๓๓                 | ราคาป้ายโครงการ    |
| ๑.๑                  | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร (พร้อมถมดิน)                        | ม <sup>๓</sup> | -      | ๓๘.๐๐        | -         | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๕๐.๘๓                         | -                        | รวมในราคา Factor F |
| ๑.๒                  | งานดินถม   | ม <sup>๓</sup> | ๑๒.๐๐  | ๒๓๕.๐๐       | ๒,๘๒๐.๐๐  | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๓๗๔.๓๑                        | ๓,๑๙๔.๓๑                 |                    |
| ๑.๓                  | งานดินลูกรังผิวจราจร   | ลบ.พ.          | ๓๙.๘๐  | ๕๖๗.๒๙       | ๒๒,๕๙๘.๑๔ | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๒๙,๙๖๕.๐๑                     | ๒๔,๘๖๕.๐๑                |                    |
| ๑.๔                  | งานไม้แบบหล่อคอนกรีต   | ตร.ม.          | ๗๙.๖๐  | ๑๓๓.๐๐       | ๑๐,๕๘๖.๘๐ | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๑๔,๑๓๗.๘๙                     | ๑๔,๑๓๗.๘๙                |                    |
| ๑.๕                  | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                                       | กก.            | ๓๓.๘๘  | ๓๓.๘๘        | ๑,๑๔๗.๘๕  | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๑,๕๓๑.๖๖                      | ๑,๕๓๑.๖๖                 |                    |
| ๑.๖                  | - ตะปุดอกไม้แบบ  | ม <sup>๓</sup> | ๔.๒๖   | ๑,๖๕๔.๒๑     | ๗,๐๘๖.๙๓  | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๙,๓๖๖.๕๑                      | ๙,๓๖๖.๕๑                 |                    |
| ๑.๗                  | งานคอนกรีตหยบรองพื้น ๑:๓:๕                                   | ม <sup>๓</sup> | ๔.๒๖   | ๓๐๖.๐๐       | ๑,๓๐๓.๕๖  | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๑,๗๓๖.๒๘                      | ๑,๗๓๖.๒๘                 |                    |
| ๑.๘                  | - ค่าแรงเทคอนกรีต  | ม <sup>๓</sup> | ๑๗.๒๐  | ๑,๗๒๘.๕๗     | ๒๙,๙๓๘.๒๘ | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๓๙,๙๖๖.๕๑                     | ๓๙,๙๖๖.๕๑                |                    |
| ๑.๙                  | งานคอนกรีต ๑:๒:๔   | ม <sup>๓</sup> | ๑๗.๒๐  | ๓๐๖.๐๐       | ๕,๒๖๓.๒๐  | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๖,๙๑๖.๕๑                      | ๖,๙๑๖.๕๑                 |                    |
| ๑.๑๐                 | - ค่าแรงเทคอนกรีต  | ม <sup>๓</sup> | ๒      | ๕๐๐.๐๐       | ๑,๐๐๐.๐๐  | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๑,๓๓๗.๕๑                      | ๑,๓๓๗.๕๑                 |                    |
| ๑.๑๑                 | งานท่อเหล็ก ศก. ๒" หนา ๑.๘ มม.                               | ท่อน           | ๒      | ๗๕.๐๐        | ๑๕๐.๐๐    | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๑๙๖.๒๖                        | ๑๙๖.๒๖                   |                    |
| ๑.๑๒                 | งานทาสีกันสนิมทับด้วยสีน้ำมัน (สีขาว)                        | ม <sup>๒</sup> | ๒.๘๘   | ๗๕.๐๐        | ๒๑๖.๐๐    | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๒๘๖.๕๑                        | ๒๘๖.๕๑                   |                    |
| ๑.๑๓                 | ท่อ คลส. ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร (ขนส่ง+วาง+เรียง+ยกแนว)          | ท่อน           | ๑๒     | ๒,๐๐๔.๗๖     | ๒๔,๐๕๗.๑๐ | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๓๒,๐๘๖.๕๑                     | ๓๒,๐๘๖.๕๑                |                    |
| ๑.๑๔                 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๖ มม. ๑๘ เส้น     | ตัน            | ๐.๐๔๐  | ๑๘,๖๔๑.๕๓    | ๗๔๕.๖๖    | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๙๙๖.๖๖                        | ๙๙๖.๖๖                   |                    |
| ๑.๑๕                 | - ค่าแรง ตัด ตัด ผูกเหล็ก                                    | ตัน            | ๐.๐๔๐  | ๔,๑๐๐.๐๐     | ๑๖๔.๐๐    | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๒๑๖.๕๑                        | ๒๑๖.๕๑                   |                    |
| ๑.๑๖                 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๑๒ มม. ๑๓๓ เส้น | ตัน            | ๑.๑๘๑  | ๑๗,๑๕๓.๓๓    | ๒๐,๒๕๘.๗๙ | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๒๗,๙๖๖.๕๑                     | ๒๗,๙๖๖.๕๑                |                    |
| ๑.๑๗                 | - ค่าแรง ตัด ตัด ผูกเหล็ก                                    | ตัน            | ๑.๑๘๑  | ๓,๓๐๐.๐๐     | ๓,๘๙๗.๓๐  | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๕,๑๙๖.๕๑                      | ๕,๑๙๖.๕๑                 |                    |
| ๑.๑๘                 | ลวดผูกเหล็ก  | กก.            | ๓๖.๐๐  | ๓๒.๑๗        | ๑,๑๕๘.๓๒  | ๑.๓๓๓๗๕                                 | ๑,๕๔๖.๕๑                      | ๑,๕๔๖.๕๑                 |                    |
| ๓                    | ป้ายโครงการ  | ป้าย           | ๑.๐๐   | -            | -         | ๑.๐๐๐๐                                  | -                             | -                        |                    |
| รวมราคาทุน           |  |                |        | ๑๓๒,๘๘๓.๐๔   | บาท       |   | TOTAL                         | ๑๓๗,๖๗๗.๕๗               |                    |
| คิดเป็นงบประมาณเพียง |  |                |        |              |           | ๑๓๗,๖๐๐.๐๐                              |                               |                          |                    |
| ตั้ง                 |  |                |        | ตัวอักษร     |           | หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกหรือยอบาทถ้วน |                               |                          |                    |



หมายเหตุ

(คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และได้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน)

- ใช้ราคา สำหรับจัดซื้อเครื่องจักรค่า สำหรับงานปลั๊กกระเบื้องพวงมณีชัย จังหวัดสุโขทัย เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ใช้ตารางอัตรางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน ราคามัมนันดีเขต ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
- ใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ราคามัมนันดีเขต ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
- ใช้สิบลำคาน้ำร้อนภายใน จังหวัดสุโขทัย

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายอภิชาติ บุญอินทร์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชิตพงษ์ เนตรกลิน)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจประมาณการ

(นายศิริศักดิ์ เกตุขำ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ เกตุขำ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวามณี จาตุประยูร)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรวิรัตน์ จันทร์ศรี)  
ครู คศ.๑

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางธิดิศจิตดา ทิฆัมพรธีรวงศ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณิน พยัคฆ์น้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน