แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 56 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 **ที่แนบ** **มีจำนวน** 2 **หน้า**

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง	158,781.50	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	158,781.50	
	ขอกำหนดราคากลางราคาเพียง	**158,000.00**	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ ดอกไม้งาม)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสัญญา ต่อยนึง)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวจิราวรรณ ฤดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร

ความยาว 56 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 **ที่แนบ** **มีจำนวน** 1 **หน้า**

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	121,615.73	1.3056	158,781.50	
2	งานสถาปัตยกรรม				
3	งานระบบไฟฟ้า				
4	งานอื่นๆ				
	.....ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่างานต้นทุน	121,615.73	**รวมค่าก่อสร้าง**	158,781.50	

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ดอกไม้งาม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสัญญา ต่อยนึ่ง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวจิราวรรณ ฤดี)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 56 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก **แบบเลขที่** -

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 22 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
1.1	งานขุดดิน	25	ลบ.ม.	-	-	194.00	4,850.00	4,850.00	
1.2	งานทรายหยาบปรับระดับ	1.4	ลบ.ม.	420.56	588.78	99.00	138.60	727.38	
1.3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	1.4	ลบ.ม.	1,803.74	2,525.24	306.00	428.40	2,953.64	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	50	ตร.ม.	-	-	133.00	6,650.00	6,650.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	40	ตร.ฟ.	592.33	23,693.20	-	-	23,693.20	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	300	กก.	27.71	8,313.00	4.10	1,230.00	9,543.00	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	535	กก.	27.51	14,717.85	4.10	2,193.50	16,911.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	24	กก.	46.73	1,121.52	-	-	1,121.52	
1.6	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง	9.52	ลบ.ม.	1,878.50	17,883.32	306.00	2,913.12	20,796.44	
1.7	งานอื่นๆ								
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	40	ท่อน	546.73	21,869.20	100.00	4,000.00	25,869.20	ค่าแรง 20%
	- บ่อพักน้ำ คสล. สำเร็จรูป พร้อมฝาบ่อพัก	1	บ่อ	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	3,600.00	ค่าแรง 20%
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	10	ท่อน	305.00	3,050.00	140.00	1,400.00	4,450.00	
	- งานรื้อถอนรางระบายน้ำเดิม	6	ม.	-	-	75.00	450.00	450.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**96,762.11**		**24,853.62**	**121,615.73**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

วัสดุมวลรวมของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 56 เมตร

สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

1. งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (ข้อ 3.2 หน้า 128)

ไม้แบบหนา 1 นิ้ว (ไม้กระบากหรือเทียบเท่า)	จำนวน 1 ลบ.ฟ. @ 560.75 บาท / ลบ.ฟ.	=	560.75	บาท / ตร.ม.
ไม้คร่าวยึดแบบ	จำนวน	0.30 ลบ.ฟ. @ 560.75 บาท / ลบ.ฟ.	=	168.22	บาท / ตร.ม.
ไม้ค้ำยันแบบ	จำนวน		=	-	บาท / ตร.ม.
ตะปูยึดแบบ	จำนวน	0.25 กก. @ 45.80 บาท / กก.	=	11.45	บาท / ตร.ม.
รวมงานไม้แบบหล่อคอนกรีต			=	740.42	บาท / ตร.ม.
การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต อาคารชั้นเดียว ใช้ 80 % = 740.42 x 0.80			=	592.33	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	**592.33**	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ ดอกไม้งาม)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสัญญา ต่อยนึ่ง)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจิราวรรณ ฤดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ