

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมไฟฟ้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	19,344.19	1.3056	25,255.78	
2	งานสถาปัตยกรรม	21,672.65	1.3056	28,295.81	
3	งานระบบไฟฟ้า	15,204.72	1.3056	19,851.28	
4	งานอื่นๆ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่างานต้นทุน	56,221.56	รวมค่าก่อสร้าง	73,402.87	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ดอกไม้งาม)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางนัชชา น้อยพันธ์)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพร ทองมีมาก)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมไฟฟ้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินและถมดิน	1.28	ลบ.ม.	-	-	99.00	126.72	126.72	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	0.12	ลบ.ม.	420.56	50.47	91.00	10.92	61.39	
	1.3 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	0.12	ลบ.ม.	1,598.13	191.78	306.00	36.72	228.50	
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	6.00	ตร.ม.	-	-	133.00	798.00	798.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	3.00	ลบ.พ.	591.30	1,773.90	-	-	1,773.90	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.009	ตัน	19,483.12	175.35	4,100.00	36.90	212.25	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม.	0.091	ตัน	18,417.99	1,676.04	3,300.00	300.30	1,976.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	32.71	98.13	-	-	98.13	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	2.25	ตร.ม.	22.20	49.95	5.00	11.25	61.20	
	1.6 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 240 ksc cube	1.37	ลบ.ม.	1,663.55	2,279.06	391.00	535.67	2,814.73	
	รวมยกไป							8,151.15	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

WSS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมไฟฟ้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							8,151.15	
1.7	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 1" x 2" ทน 1.2 มม.	3.00	ท่อน	210.00	630.00	-	-	630.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 3" ทน 2 มม.	3.00	ท่อน	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- เหล็กกล่อง 2" x 4" ทน 2.3 มม.	3.00	ท่อน	740.00	2,220.00	-	-	2,220.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 4" ทน 2.3 มม.	2.00	ท่อน	990.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	- เหล็กเพลทสี่เหลี่ยม 100 x 100 x 9 มม.	4.00	แผ่น	65.00	260.00	-	-	260.00	
	- เหล็กเพลทสี่เหลี่ยม 150 x 150 x 9 มม.	6.00	แผ่น	85.00	510.00	-	-	510.00	
	- J-Bolt M10 x 0.30 ม.	16.00	ชุด	60.00	960.00	-	-	960.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน)	16.00	ตร.ม.	63.94	1,023.04	35.00	560.00	1,583.04	
	- งานโครงสร้างคานเหล็กบูรณ	200.00	กก.	-	-	10.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							19,344.19	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมไฟฟ้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน พร้อมอุปกรณ์ยึดหลังคา	9.00	ตร.ม.	156.00	1,404.00	70.00	630.00	2,034.00	
	- ครอบบันลมหหลังคาเหล็กกรีดลอน	3.00	เมตร	125.00	375.00	50.00	150.00	525.00	
	- ครอบข้างหลังคาเหล็กกรีดลอน	6.00	เมตร	125.00	750.00	50.00	300.00	1,050.00	
	- เซึ่งชายไม้เทียม ขนาด 6"	12.00	เมตร	50.00	600.00	45.00	540.00	1,140.00	
	2.2 งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง								
	- ก่ออิฐมอดู ก่อครึ่งแผ่น	8.70	ตร.ม.	164.33	1,429.67	89.00	774.30	2,203.97	
	- ฉาบปูนเรียบ	18.30	ตร.ม.	43.28	792.02	82.00	1,500.60	2,292.62	
	- งานผนังฝ้าไม้เทียม 6" โครงเคร่าเหล็ก	1.55	ตร.ม.	219.09	339.59	108.00	167.40	506.99	
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" หน้า 2 มม.	4.00	ท่อน	392.52	1,570.08	117.00	468.00	2,038.08	ค่าแรง 30 %
	- ลวดตาข่ายดัก แบบดกสี่เหลี่ยม ช่องตาข่าย 2 นิ้ว	4.00	ตร.ม.	95.00	380.00	27.00	108.00	488.00	ค่าแรง 30 %
	รวมยกต่อไป							12,278.66	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมไฟฟ้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							12,278.66	
2.3	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าชายคากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงคร่าเหล็กผสมซีลยาบ	9.00	ตร.ม.	164.78	1,483.02	75.00	675.00	2,158.02	
2.4	งานทาสี - งานทาสีน้ำพลาสติกผนัง	18.30	ตร.ม.	58.68	1,073.84	30.00	549.00	1,622.84	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน	9.00	ตร.ม.	58.68	528.12	30.00	270.00	798.12	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ - ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบและบานประตู UPVC	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	315.00	315.00	4,815.00	พร้อมลูกบิด บานทับ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							21,672.65	

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมไฟฟ้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- ชุดรางพร้อมหลอดไฟ LED 1-10 W	2.00	ชุด	190.00	380.00	115.00	230.00	610.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	6.00	ชุด	67.04	402.24	80.00	480.00	882.24	
	- เต้ารับ 3 ช่อง	4.00	ชุด	123.12	492.48	90.00	360.00	852.48	
	- แผงควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,550.00	1,550.00	110.00	110.00	1,660.00	
	- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ 5,000 VA	1.00	ชุด	9,200.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	- งานเดินระบบสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมค่าแรงงาน
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							15,204.72	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ