

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ยาว 48.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง	92,472.02	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	92,472.02	
	ข้อกำหนดราคากลางราคาเพียง	92,000.00	
	(ตัวอักษร)		เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ ดอกไม้งาม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิญญา ต้อยนิง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจิราวรรณ ฤติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ยาว 48.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	40,748.64	1.3056	53,201.42	
2	งานสถาปัตยกรรม	30,078.58	1.3056	39,270.59	
3	งานระบบไฟฟ้า				
4	งานอื่นๆ				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่างานต้นทุน	70,827.22	รวมค่าก่อสร้าง	92,472.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ดอกไม้งาม)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสัญญา ตอยิ่ง)

ตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวจิรวรรณ ฤดี)

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ยาว 48.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่ -
 กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
1.1	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	25 ตร.ม.	-	-	133.00	3,325.00	3,325.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	20 ตร.ฟ.	592.05	11,841.00	-	-	11,841.00	
1.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก RB ขนาด \varnothing 6 มม.	35 กก.	26.27	919.45	4.10	143.50	1,062.95	
	- เหล็ก RB ขนาด \varnothing 9 มม.	108 กก.	25.12	2,712.96	4.10	442.80	3,155.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	4 กก.	45.79	183.16	-	-	183.16	
1.3	งานคอนกรีต							
	คอนกรีตโครงสร้าง	1.29 ลบ.ม.	1,663.55	2,145.98	391.00	504.39	2,650.37	
1.4	งานโครงสร้างเหล็ก							
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี \varnothing 1 นิ้ว	24 ท่อน	410.75	9,858.00	123.00	2,952.00	12,810.00	ค่าแรง 30%
	- ลวดตาข่ายดัก แบบตาสี่เหลี่ยม ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว	36 ตร.ม.	122.90	4,424.40	36.00	1,296.00	5,720.40	ค่าแรง 30%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			32,084.95		8,663.69	40,748.64	
2	งานสถาปัตยกรรม							
2.1	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง							
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	27 ตร.ม.	115.29	3,112.83	65.00	1,755.00	4,867.83	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	92 ตร.ม.	61.28	5,637.76	82.00	7,544.00	13,181.76	
2.2	งานทาสี							
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	102 ตร.ม.	55.19	5,629.38	34.00	3,468.00	9,097.38	
	- งานสีกันสนิม(รองพื้น + เคลือบเงาทับหน้า)	29 ตร.ม.	66.09	1,916.61	35.00	1,015.00	2,931.61	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			80,466.48		31,109.38	30,078.58	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

วัสดุรวมของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ .. ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านม่วง ขนาดความสูง 1.70 เมตร ยาว 48.00 เมตร

สถานที่ .. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านม่วง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงใต้ ตำบลบ้านม่วง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

1. งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (ข้อ 3.2 หน้า 128)

ไม้แบบหนา 1 นิ้ว (ไม้กระบากหรือเทียบเท่า)	จำนวน	1 ลบ.ฟ. @ 560.75 บาท / ลบ.ฟ.	=	560.75	บาท / ตร.ม.
ไม้คร่าวยึดแบบ	จำนวน	0.30 ลบ.ฟ. @ 560.75 บาท / ลบ.ฟ.	=	168.22	บาท / ตร.ม.
ไม้ค้ำยันแบบ	จำนวน		=	-	บาท / ตร.ม.
ตะปูยึดแบบ	จำนวน	0.25 กก. @ 44.40 บาท / กก.	=	11.10	บาท / ตร.ม.
รวมงานไม้แบบหล่อคอนกรีต			=	740.07	บาท / ตร.ม.
การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต อาคารชั้นเดียว ใช้ 80 % = 740.07 x 0.80			=	592.05	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	592.05	บาท / ตร.ม.

2. งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน 2 เทียว) (ข้อ 12.10 หน้า 222)

สีทารองพื้นกันสนิม	จำนวน	0.038 GL. @ 439.25 บาท / GL.	=	16.69	บาท / ตร.ม.
สีทาหับหน้า 2 เทียว	จำนวน	0.076 GL. @ 584.12 บาท / GL.	=	44.39	บาท / ตร.ม.
น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง	จำนวน	0.023 GL. @ 218.00 บาท / GL.	=	5.01	บาท / ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม.			=	66.09	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	66.09	บาท / ตร.ม.

2. ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) (ข้อ 9.2 หน้า 163)


ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	จำนวน	12.05 กก. @ 1.96 บาท/กก.	=	23.61	บาท / ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ	จำนวน	0.50 ลิตร @ 36.00 บาท / ลิตร	=	18.00	บาท / ตร.ม.
ทรายละเอียด	จำนวน	0.04 ลบ.ม. @ 490.66 บาท/ลบ.ม.	=	19.62	บาท / ตร.ม.
น้ำผสมปูน	จำนวน	3.00 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร	=	0.05	บาท / ตร.ม.
รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม.			=	61.28	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	61.28	บาท / ตร.ม.


4. ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. (ข้อ 8.6 หน้า 160)


คอนกรีตบล็อกขนาด ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	จำนวน	13 ก้อน @ 5.49 บาท / ก้อน	=	71.37	บาท / ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	จำนวน	6.75 กก. @ 1.96 บาท / กก.	=	13.23	บาท / ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก่อ	จำนวน	0.18 ลิตร @ 36.00 บาท / ลิตร	=	18.00	บาท / ตร.ม.
ทรายหยาบ	จำนวน	0.03 ลบ.ม. @ 420.56 บาท / ลบ.ม.	=	12.61	บาท / ตร.ม.
น้ำผสมปูน	จำนวน	5.00 ลิตร @ 0.0164 บาท / ลิตร	=	0.08	บาท / ตร.ม.
รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อก หนา 7 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม.			=	115.29	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	115.29	บาท / ตร.ม.

5. งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป) (ข้อ 12.3 หน้า 220)

สีโป๊ว	จำนวน	0.10 กก. @ 64.00 บาท / กก.	=	6.40	บาท / ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่	จำนวน	0.04 GL. @ 467.29 บาท / GL.	=	18.69	บาท / ตร.ม.
สีทากายในทาพื้นหน้า 2 เทียว	จำนวน	0.07 GL. @ 429.91 บาท / GL.	=	30.09	บาท / ตร.ม.
น้ำผสมสี	จำนวน	1.00 ลิตร @ 0.0164 บาท / ลิตร	=	0.01	บาท / ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายนอก	พื้นที่ 1 ตร.ม.		=	55.19	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	55.19	บาท / ลบ.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ ดอกไม้งาม)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสัญญา ต่อยิ่ง)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจิววรรณ ฤดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง

โทร. ๐-๕๕๙๙-๒๕๕๘

ที่ พล ๕๓๘๐๗/

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมุง


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านมุง เลขที่ ๔๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ ๒ บ้านมุงใต้ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน ๙๓,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณาราคาและกำหนดราคากลางค่าดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๐๐๐ บาท (- เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ ดอกไม้งาม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสัญญา ต่อยิ่ง)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจิรวรรณ ฤดี)


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมุง


- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการจัดจ้างต่อไป


- ทราบ

- ดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)  นักวิชาการพัสดุ
(นางสาวศศิธร ปาพะนา)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวิณา แจ่มสว่าง)


(นางสาวดารารัตน์ น้อยพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมุง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.  ปลัด ทต.บ้านมุง
(ประวิต ยศปัญญา)

16 ก.ย. 2564