

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านซุ่มซี้เหล็ก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ่มซี้เหล็ก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๙,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) /
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านซุ่มซี้เหล็ก
ระยะทาง ๑๕๔.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
ซุ่มซี้เหล็ก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่น-
เจ็ดพันบาทถ้วน) /
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางเบญจมาศ นามวงษ์ นักรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาววรรณุช เทียนดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายนิพัทธ์ แพฟ่วง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 154.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.บ้านน้อยชุมสี่เหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านขุมขี้เหล็ก ตำบลบ้านน้อยขุมขี้เหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอนinemะปรัง จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
---------------------	--------	---------	---	------

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.	457,774.29	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	457,774.29	
	ขอตั้งจ่ายเพียง	457,000.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นางเบญจมาศ นามวงศ์

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลฯ

(ลงชื่อ)

นางสาววรนุช เทียนดำ

กรรมการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ

(ลงชื่อ)

นายนิพัทธ์ แพร่พ่วง

กิจกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

นายวีรศักดิ์ ศิลปาภิสิทธิ์

เห็นชอบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

นายวีรศักดิ์ ศิลปาภิสิทธิ์

เห็นชอบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

นายบุญส่ง ใจเสถียร

อนุมัติ

ตำแหน่ง รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมพวง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระยะทาง 154.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง อบต.บ้านน้อยชุมซีเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านชุมซีเหล็ก ตำบลบ้านน้อยชุมซีเหล็ก อำเภอนิคมบ่งช้าง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.บ้านน้อยชุมซีเหล็ก อำเภอนิคมบ่งช้าง จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	350,140.96	1.3074	457,774.29	
2	งานสถาปัตยกรรม				
3	งานระบบไฟฟ้า				
4	งานอื่นๆ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่างานต้นทุน		350,140.96	รวมค่าก่อสร้าง	457,774.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

นางเบญจมาศ นามวงษ์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลฯ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

นางสาววรรณช เทียนดำ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์

(ลงชื่อ)




กรรมการ

นายนิพัทธ์ แพพวง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

นายวีรศักดิ์ ศิลปาสันทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

นายวีรศักดิ์ ศิลปาสันทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

นายบุญส่ง ไชยสิทธิ์

ตำแหน่ง รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมซีเหล็ก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล. ระยะทาง 154.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านชุมเชื้อเหล็ก ตำบลบ้านน้อยผู้ขึ้นเหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.บ้านน้อยผู้ขึ้นเหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานวางระบายน้ำ									
1	ขุดดิน	59.48	ลบ.ม.	-	-	239.00	14,215.72	14,215.72	บข.ค่าแรง
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.86	ลบ.ม.	436.14	1,683.50	91.00	351.26	2,034.76	พาณิชย์ พอ./บข.ค่าแรง
3	คอนกรีตหนา 1:3:5	3.86	ลบ.ม.	1,803.74	6,962.43	398.00	1,536.28	8,498.71	พาณิชย์ พอ./บข.ค่าแรง
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	33.22	ลบ.ม.	1,878.50	62,403.77	306.00	10,165.32	72,569.09	พาณิชย์ พอ./บข.ค่าแรง
5	เหล็ก Ø RB 6 มม.	307.46	กก.	27.77	8,538.16	4.10	1,260.58	9,798.74	พาณิชย์ พอ./บข.ค่าแรง
6	เหล็ก Ø RB 9 มม.	808.04	กก.	26.70	21,574.66	4.10	3,312.96	24,887.62	พาณิชย์ พอ./บข.ค่าแรง
7	เหล็ก Ø RB 12 มม.	493.78	กก.	28.44	14,043.10	3.30	1,629.47	15,672.57	พาณิชย์ พอ./บข.ค่าแรง
8	ลวดผูกเหล็ก	77.25	กก.	46.73	3,609.89	-	-	3,609.89	พาณิชย์ พล
9	ไม้แบบ	231.75	ตร.ม.	400.00	92,700.00	133.00	30,822.75	123,522.75	สพฐ./บข.ค่าแรง
10	ตะปู 3	77.25	กก.	45.80	3,538.05	-	-	3,538.05	พาณิชย์ พล
11	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	618.00	ม.	85.51	52,845.18	30.66	18,947.88	71,793.06	พาณิชย์ พล
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									350,140.96

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางเบญจมาศ นามวงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวรณัฐ เทียนดำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายนิพัทธ์ แพร่พ่วง)

ลงชื่อ.....กรรมการ