องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรั้วกั้นรอบสระหลวง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเชียง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วกั้นรอบสระหลวง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเชียง ความยาว ๑๗๗.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมกำหนด นั้น

จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักงานกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ดังนี้

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างรั้วกั้นรอบสระหลวง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเชียง
๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. **ลักษณะงาน** โดยดำเนินการก่อสร้างรั้วกั้นรอบสระหลวง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเชียง ความยาว ๑๗๗.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมกำหนด
๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   ๖.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
   ๖.๒) บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   ๗.๑) นายรณรงค์ วาดเอื้อยวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
   ๗.๒) นางสาวจารินี เขยพุดซา ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรรมการ
   ๗.๓) นายไพโรจน์ น้อยคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นวล ป้อมทุ่ง
(นายนวล ป้อมทุ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้างรั้วกั้นรอบสระหลวง หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระเชียง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

ปริมาณงาน ยาว 177.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน แผ่น ระยะดำเนินงาน 60 วัน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ	138,939.66	1.3056	181,399.62	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	*รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น*			*181,399.62*	
	คิดเป็นเงินประมาณ			*180,000.00*	
	ตัวอักษร	***หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน***			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรณรงค์ วาดเอื้อยวงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายรณรงค์ วาดเอื้อยวงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจารินี เขยพุดซา)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สิบตำรวจเอก.....เห็นชอบ
(วิรุฬ เรืองคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ น้อยคำ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายนวล ป้อมทุ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วกั้นรอบสระหลวง หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระเชียง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน ยาว 177.50 เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2564

ประมาณราคาโดย นายไพโรจน์ น้อยคำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่								
	งานปรับเกรดพื้นที่	1,746.00	ตร.ม.	1.67	2,915.82	-	-	2,915.82	
	งานถมดิน	60.00	ลบ.ม.	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2	งานโครงสร้าง								
	ขุดดิน	14.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,775.00	1,775.00	
	ทรายรองพื้น	0.71	ลบ.ม.	354.20	251.48	91.00	64.61	316.09	
	คอนกรีตหยาบ	0.71	ลบ.ม.	1,654.21	1,174.49	398.00	282.58	1,457.07	
	คอนกรีตโครงสร้าง	3.55	ลบ.ม.	1,878.50	6,668.68	391.00	1,388.05	8,056.73	
	แบบหล่อคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	150.00	3,000.00	133.00	2,660.00	5,660.00	
	ตะปู	10.00	กก.	36.45	364.50	-	-	364.50	
	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 5" x 5" ยาว 2.20 เมตร	71.00	ต้น	500.00	35,500.00	-	-	35,500.00	
	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1.5" x 1.5"	60.00	ท่อน	480.00	28,800.00	87.00	5,220.00	34,020.00	
	ตาข่ายลวดเปียกปูน ขนาด 1.5" x 1.5"	18.00	ม้วน	1,900.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
	หน้ากว้าง 1.50 ม. ยาว 10 ม.								

	ลวดเชื่อม ขนาด 2.6 มม.	10.00	ห่อ	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	สีกันสนิม	2.00	ถัง	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	เหล็กเส้น RB 6 มม.	125.00	เส้น	47.61	5,951.25	8.50	1,062.50	7,013.75	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	37.38	560.70	-	-	560.70	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							138,939.66	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

โครงการก่อสร้างรั้วกั้นรอบสระหลวง

หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระเชียง ตำบลบ้านป้อม

อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

แผนที่จังหวัดสุโขทัย

แผนที่แสดงพอสังเขป



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โครงการ
ก่อสร้างรั้วกันรอบสระหลวง
หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระเชียง

สถานที่
หมู่ที่ 8 ต.บ้านป้อม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

สำรวจ
นายพิเชฐ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ
นายโพโรจน์ น้อยคำ
นายช่างโยธาผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจแบบ
นายรณรงค์ วาณชัยรวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
ส.ต.อ
วิรุฬ เรืองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

อนุมัติ
นายนพธ ป้อมทุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

แบบแสดง :
แผนที่สังเขป

มาตราส่วน :	ขนาดA3
แก้ไขแบบครั้งที่ :	
วันที่ :	
เลขที่แบบ :	
แผ่นที่ :	รวม :

ประชาชนอยู่ดี มีการศึกษาดี
เน้นชุมชนเข้มแข็ง



แบบแปลน



รูปตัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการ
ก่อสร้างรั้วกันรอบสระหลวง
หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระเชียง

สถานที่
หมู่ที่ 8 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

สำรวจ
นายพิเชฐ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ
นายไพโรจน์ น้อยคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ
นายธเรงค์ วงศ์ยิ่งยวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
ส.ต.อ
วิรุฬ เรืองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

อนุมัติ
นายนวล ป้อมทุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

แบบแสดง :
แผนที่สังเขป

มาตราส่วน :	ขนาดA3
แก้ไขแบบครั้งที่ :	
วันที่ :	
เลขที่แบบ :	
แผ่นที่ :	รวม :

ประชาชนอยู่ดี มีการศึกษาเด่น
เน้นชุมชนเข้มแข็ง



ขยายแบบคอม่อ



ขยายแบบทาง GB



รายการประกอบแบบ

1.เสาพื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้านใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2.ตัวหนังสือสีขาว
3.ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบกำหนด
4.แผ่นเหล็กขนาดกว้าง1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5.จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารมองเห็นชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการ
ก่อสร้างรั้วกันรอบสระหลวง
หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระเชียง

สถานที่
หมู่ที่ 8 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

สำรวจ
นายพิเชฐ แก้วจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ
นายไพโรจน์ น้อยคำ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจแบบ
นายรณรงค์ วาดเอื้อยวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
ส.ต.อ
วิรุฬ เรืองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

อนุมัติ
นายนวล ป้อมทุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

แบบแสดง :
แผนที่สังเขป

มาตราส่วน :	ขนาดA3
แก้ไขแบบครั้งที่ :	
วันที่ :	
เลขที่แบบ :	
แผ่นที่ :	รวม :

ประชาชนอยู่ดี มีการศึกษาเด่น
เน้นชุมชนเข้มแข็ง