ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ ๖ ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๘๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ ๖ จำนวน ๖ สายทาง ดังนี้

๑) ซอยหนองหลวง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๒) ซอยธรรมยา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๓) ซอยนาตาเรือน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๔) ซอยหนองไอ้ตัด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๕) ซอยต้นกุ่ม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๖) ซอยนานายประเสริฐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

พร้อมป้ายโครงการตามแบบ ที่ อบต. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวงเงิน ๕๘๖,๕๒๗.๕๓ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง สรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธีระชัย ชาติอุดม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.วิภาพร ศิลปชัย	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ
๓. น.ส.กนกวรรณ ทองกรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ/เลขาฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

อบต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ทองสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๘๔,๘๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๖ สายทาง ดังนี้

๑) ซอยหนองหลวง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๒) ซอยธรรมยา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๓) ซอยนายตาเรือน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๔) ซอยหนองไอ้ตัด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๕) ซอยต้นกุ่ม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๖) ซอยนานายประเสริฐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านซ่านกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวงเงิน ๕๘๖,๕๒๗.๕๓ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง** แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายธีระชัย ชาติอุดม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิภาพร ศิลปชัย	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ
๓. นางสาวกนกวรรณ ทองกรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ/เลขาฯ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธีระชัย ชาติอุดม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววิภาพร ศิลปชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขา

(นางสาวกนกวรรณ ทองกรณ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านซ่าน เจ้าของโครงการ ...อบต...บ้านซ่าน... อ.ศรีสำโรง. จ.สุโขทัย..

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ปริมาณงาน จำนวน ๖ สายทาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคาค่าก่อสร้าง
๑	หมู่ที่ ๖							
	๑.๑ ซอยหนองหลวง	ลบ.ม.	๕๔๐.๐๐๐	๒๙๓.๓๑๐	๑๕๘,๓๘๗.๔๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๙.๑๐๗	๒๑๕,๕๑๗.๗๔
	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร				-		-	-
	๑.๒ ซอยธรรมยา	ลบ.ม.	๑๓๖.๕๐๐	๒๙๓.๓๑๐	๔๐,๐๓๖.๘๑๕	๑.๓๖๐๗	๓๙๙.๑๐๗	๕๔,๔๗๘.๐๙
	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร				-		-	-
	๑.๓ ซอยนาตาเรือน	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐๐	๒๙๓.๓๑๐	๘๗,๙๙๓.๐๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๙.๑๐๗	๑๑๙,๗๓๒.๐๘
	กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร				-		-	-
	๑.๔ ซอยหนองไอ้ตัด	ลบ.ม.	๒๗๕.๐๐๐	๒๙๓.๓๑๐	๘๐,๖๖๐.๒๕๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๙.๑๐๗	๑๐๙,๗๕๔.๔๐
	กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร							
			๑๒๕๑.๕๐๐		๓๖๗,๐๗๗.๔๖๕			๔๙๙,๔๘๒.๓๑
							TOTAL	๔๙๙,๔๘๒.๓๑

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระชัย ชาติอุดม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววิภาพร ศิลปชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกนกวรณ ทองกรณ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านซ่าน เจ้าของโครงการ ...อบต...บ้านซ่าน... อ.ศรีสำโรง. จ.สุโขทัย..

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ปริมาณงาน จำนวน ๖ สายทาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคาค่าก่อสร้าง
			๑๒๕๑.๕๐๐		๓๖๗,๐๗๗.๔๖๕			๔๙๙,๔๘๒.๓๑
๒	หมู่ที่ ๖							
	๑.๕ ซอยต้นกุ่ม	ลบ.ม.	๘๑.๐๐๐	๒๙๓.๓๑๐	๒๓,๗๕๘.๑๑๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๙.๑๐๗	๓๒,๓๒๗.๖๖
	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร				-		-	-
	๑.๖ ซอยนานายประเสริฐ	ลบ.ม.	๑๓๗.๑๐๐	๒๙๓.๓๑๐	๔๐,๒๑๒.๘๐๑	๑.๓๖๐๗	๓๙๙.๑๐๗	๕๔,๗๑๗.๕๖
	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๗ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร				-		-	-
			๑๔๖๙.๖๐๐		๔๓๑,๐๔๘.๓๗๖			๕๘๖,๕๒๗.๕๓
							TOTAL	๕๘๖,๕๒๗.๕๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระชัย ชาติอุดม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววิภาพร ศิลปชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกนกวรณ ทองกรณ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน