



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

กองช่าง

เทศบาลตำบลบ้านแยง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายไปล์ เบ็งยา (จากถนน คสล.ไปร.ร.บางกลางท่าวฯ)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบางกลางท่าวพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๒ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๓๖๕	-	-
๒	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๔๔.๖๐	๒๙๕.๘๔	๑๓,๑๙๔.๔๖	๑.๓๓๖๕	๓๙๕.๓๙	๑๗,๖๓๔.๔๐
๓	งานคอนกรีต ๒๔๐ ksc	ตร.ม.	๘๙๒.๐๐	๓๗๓.๓๖	๓๓๓,๐๓๗.๑๒	๑.๓๓๖๕	๔๔๙.๐๐	๔๔๕,๑๐๔.๑๑
๔	งานเหล็ก Dowell (RB ๑๕ มม.)	ก.ก.	๓๗๘.๐๘	๑๙.๙๔	๗,๕๓๙.๓๔	๑.๓๓๖๕	๒๖.๖๕	๑๐,๐๗๖.๓๓
๕	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	๓๐๓.๐๐	๒๒.๐๕	๖,๖๘๑.๑๕	๑.๓๓๖๕	๒๙.๔๗	๘,๙๒๙.๓๖
๖	งานลงลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๓.๔๕	๓๒๐.๑๒	๑๐,๗๐๘.๐๑	๑.๓๓๖๕	๔๒๗.๘๔	๑๔,๓๑๑.๒๖
๗	งานวางท่อคสร. ชั้น ๓ ๑.๖๐ ม.	ม.	๒๑.๐๐	๙๑๗.๐๐	๑๙,๒๕๗.๐๐	๑.๓๓๖๕	๑,๒๒๕.๕๗	๒๕,๗๓๖.๙๘
๘	งานป้ายจราจร แบบ ห้าม ๑๒ ต้น	ป้าย	๑.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐
รวม TOTAL								๕๒๔,๐๙๒.๔๔

๑.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๓.ป้ายจราจร

รวมเป็นค่างานก่อสร้าง

๓๙๐,๔๑๗.๐๙
๑.๓๓๖๕
๕๒๑,๗๙๒.๔๔
๒,๓๐๐.๐๐
๕๒๔,๐๙๒.๔๔

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายมนโรส มีไชยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายสุเทพ เกิดชื่น)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางภรภัทร สายวาริน)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแยง

หมายเหตุ

ประมาณการเมื่อวันที่

๗ เมษายน ๒๕๕๘

คิดที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย

๒๕.๕๐ บาท

ก่อนวันเปิดซองสอบราคาหรือวันพิจารณาผลการประกวดราคาหรือวันพิจารณาปรับราคาให้ตรวจสอบทะเบียนรับหนังสือว่ามีหนังสือแจ้งหรือส่งตาราง FACTOR F ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและหรือภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่หรือไม่ หากมีและสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันทีให้แจ้งไปยังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางใหม่ด้วย