

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ผอ.จำลอง บ้านเข็กกลาง หมู่ที่ ๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๖๗,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๖
 - ๕.๒ ปร.๕ (ก)
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนโรส มีไชยา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุเทพ เกิดชื่น	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	กรรมการ
๖.๓ นายประสิทธิ์ชัย นางาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.๖

กองช่าง

เทศบาลตำบลบ้านแยง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผอ.จำลอง

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้าน ผอ.จำลอง บ้านเข็กกลาง ม.๙ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

คำนวณโดย

นายมนโรส มีไชยา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แบบ ปร.๔ และปร.๕ จำนวน

๑ ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๖๘,๓๑๓.๙๖	
๒	งานป้ายจราจร	-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๖๘,๓๑๓.๙๖	
	ปรับราคากลาง	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	
สรุป	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คิดเป็นราคาตารางเมตร ๗ ละ

๕๕๖.๖๗ บาท

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายมนโรส มีไชยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ เกิดชื่น)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ชัย นางาม)
หัวหน้าฝ่ายอาคาร

กรรมการ

หมายเหตุ

ประมาณการเมื่อวันที่

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คิดที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย

๒๓.๕๐ บาท

(นายสุเทพ แก้วคัม)

นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านแยง

๑ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

กองช่าง

เทศบาลตำบลบ้านแยง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผอ.จำลอง

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้าน ผอ.จำลอง บ้านเข็กกลาง ม.๙ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๓๖๕	-	-
๒	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๒๖๘.๗๖	๔,๐๓๑.๔๐	๑.๓๓๖๕	๓๕๙.๒๐	๕,๓๙๐.๖๐
๓	งานคอนกรีต ๒๔๐ ksc ผสม+ปูนวิคคอนกรีต+เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๓๘๐.๙๑	๑๑๔,๒๗๓.๐๐	๑.๓๓๖๕	๕๐๙.๐๙	๑๕๒,๗๒๕.๘๖
๔	งานเหล็ก Dowell (RB ๑๕ มม.)	ก.ก.	๓๓.๓๖	๑๗.๔๒	๕๘๑.๑๓	๑.๓๓๖๕	๒๓.๒๘	๗๗๖.๖๘
๕	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	๖๔.๐๐	๒๑.๕๖	๑,๓๗๙.๘๔	๑.๓๓๖๕	๒๘.๘๑	๑,๘๕๘.๖๕
๖	งานลงลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๒๘๓.๕๕	๕,๖๗๑.๐๐	๑.๓๓๖๕	๓๗๘.๙๖	๗,๕๗๙.๒๙
๗	งานวางท่อคสร. ชั้น ๓๗ ๐.๖๐ ม.	ม.	-	-	-	๑.๓๓๖๕	๑,๑๖๒.๗๖	-
๘	งานตีเส้น THERMOPLASTIC ระดับ ๑	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๓๖๕	๓๕๑.๙๐	-
รวม TOTAL								๑๖๘,๓๑๓.๙๖

๑.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๓.ป้ายจราจร+ป้ายโครงการฯ

รวม

รวมเป็นค่างานก่อสร้าง

๑๒๕,๙๓๖.๓๗
๑.๓๓๖๕
๑๖๘,๓๑๓.๙๖
-
๑๖๘,๓๑๓.๙๖

(ลงชื่อ)

(นายมนโรส มีไชยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ เกิดชื่น)

กรรมการ

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ชัย นาม)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หมายเหตุ

ประมาณการเมื่อวันที่

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คิดที่ราคาน้ำมันดีเซล

๒๓.๕๐ บาท

ก่อนวันเปิดซองสอบราคาหรือวันพิจารณาผลการประกวดราคาหรือวันพิจารณาปรับราคาให้ตรวจสอบทะเบียนรับหนังสือว่ามีหนังสือหรือส่งตาราง FACTOR F ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและหรือภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่หรือไม่หากมีและสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันทีให้แจ้งไปยังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อคำนวณราคากลางใหม่ด้วย