ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแนม ถึงบ้านนางสำราญ (ต่อจากเดิม) บ้านเข็กกลาง หมู่ที่ ๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๖

๕.๒ ปร.๕ (ก)

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมโนรส มีไชยา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุเทพ เกิดชื่น	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	กรรมการ
๖.๓ นายประสิทธิชัย นางาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๖

กองช่าง **เทศบาลตำบลบ้านแยง**

โครงการ ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางแนม-บ้านนางสำราญต่อจากเดิม บ้านเข็กกลาง ม.๙ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตารางเมต

คำนวณโดย นายมโนรส มีไชยา **แบบเลขที่**

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ **แบบ ปร.๔ และปร.๕** **จำนวน** ๑ ชุด

หน่วย : บา

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๘๘,๖๔๔.๔๕	
๒	งานป้ายจราจร	-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๘๘,๖๔๔.๔๕	
	ปรับราคากลาง	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	
สรุป	**ราคากลาง** (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

คิดแป็นราคาตารางเมตร ๆ ละ **๗๖๔.๒๓** **บาท**

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายมโนรส มีไชยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเทพ เกิดชื่น)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประสิทธิชัย นางาม)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายชูชีพ แก้วคุ้ม)
นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านแยง
๑ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘

<u>หมายเหตุ</u> ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
คิดที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ๒๓.๕๐ บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ **กองช่าง** **เทศบาลตำบลบ้านแยง**

โครงการ ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางแนม-บ้านนางสำราญต่อจากเดิม บ้านเข็กกลาง ม.๙ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๑๒.๓๐	๒๖๘.๗๖	๓,๓๐๕.๗๕	๑.๓๓๖๕	๓๕๙.๒๐	๔,๔๑๘.๑๓
๒	งานคอนกรีต ๒๔๐ ksc ผสม+ปูผิวคอนกรีต+เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	๒๔๖.๐๐	๕๐๔.๗๘	๑๒๔,๑๗๕.๘๘	๑.๓๓๖๕	๖๗๔.๖๔	๑๖๕,๙๖๑.๐๖
๓	งานเหล็ก Dowell (RB ๑๕ มม.)	ก.ก.	๒๐๑.๕๕	๑๗.๔๒	๓,๕๑๑.๐๐	๑.๓๓๖๕	๒๓.๒๘	๔,๖๙๒.๔๕
๔	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	๒๐๘.๐๐	๒๑.๕๖	๔,๔๘๔.๔๘	๑.๓๓๖๕	๒๘.๘๑	๕,๙๙๓.๕๑
๕	งานลงลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๒๘๓.๕๕	๕,๖๗๑.๐๐	๑.๓๓๖๕	๓๗๘.๙๖	๗,๕๗๙.๒๙
๖	งานวางท่อคสร. ชั้น ๓ ø ๐.๖๐ ม.	ม.	-	๘๗๐.๐๐	-	๑.๓๓๖๕	๑,๑๖๒.๗๖	-
๗	งานตีเส้น THERMOPLASTIC ระดับ ๑	ตร.ม.	-	๒๖๓.๓๐	-	๑.๓๓๖๕	๓๕๑.๙๐	-
							รวม TOTAL	๑๘๘,๖๔๔.๔๕

๑.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๑๔๑,๑๔๘.๑๑
๒.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๓๖๕
รวม	=	๑๘๘,๖๔๔.๔๕
๓.ป้ายจราจร+ป้ายโครงการฯ	=	-
รวมเป็นค่างานก่อสร้าง	=	๑๘๘,๖๔๔.๔๕

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายมโนรส มีไชยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเทพ เกิดชื่น)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประสิทธิชัย นางาม)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

<u>หมายเหตุ</u> ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คิดที่ราคาน้ำมันดีเซล ๒๓.๕๐ บาท

ก่อนวันเปิดซองสอบราคาหรือวันพิจารณาผลการประกวดราคาหรือวันพิจารณาปรับราคาให้ตรวจสอบทะเบียนรับหนังสือว่ามีหนังสือหรือส่งตาราง FACTOR F ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและหรือภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่หรือไม่หากมีและสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันทีให้แจ้งไปยังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อคำนวนราคากลางใหม่ด้วย