ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้ม ๗ บ้านนางมาลัย-บ้านนางสมคิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทัศนานคร หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้ม ๗ บ้านนางมาลัย-บ้านนางสมคิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านทัศนานคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแยง

ณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๖,๕๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕

๕.๒ ปร.๖

๕.๓

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมโนรส มีไชยา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุเทพ เกิดชื่น	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี	กรรมการ
๖.๓ นายประสิทธิชัย นางาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ

กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านแยง

ปร.๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้ม ๗ บ้านางมาลัย - บ้านนางสมคิด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทัศนานคร ม.๑๑ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร

คำนวณโดย นายมโนรส มีไชยา **แบบเลขที่**

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ **แบบ ปร.๔ และปร.๕ จำนวน** ๑ ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๖,๕๗๔.๘๙	
๒	งานป้ายจราจร	-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๔๙๖,๕๗๔.๘๙	
	ปรับราคาเป็น	๔๙๖,๕๐๐.๐๐	
สรุป	**ตัวอักษร** (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

คิดแป็นราคาตารางเมตร ๆ ละ **๕๗๗.๓๓** **บาท**

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายมโนรส มีไชยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเทพ เกิดชื่น)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประสิทธิชัย นางาม)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ **กองช่าง** **เทศบาลตำบลบ้านแยง**

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้ม ๗ บ้านางมาลัย - บ้านนางสมคิด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทัศนานคร ม.๑๑ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๑๔๑.๐๙	๗,๐๕๔.๔๐	๑.๓๖๒๔	๑๙๒.๒๒	๙,๖๑๐.๙๑
๒	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๔๓.๐๐	๓๑๐.๓๗	๑๓,๓๔๕.๙๑	๑.๓๖๒๔	๔๒๒.๘๕	๑๘,๑๘๒.๔๗
๓	งานคอนกรีต ๒๔๐ ksc ผสม+ปูผิวคอนกรีต+เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	๘๖๐.๐๐	๓๖๗.๙๑	๓๑๖,๔๐๒.๖๐	๑.๓๖๒๔	๕๐๑.๒๔	๔๓๑,๐๖๖.๙๐
๔	งานเหล็ก Dowell (RB ๑๕ มม.)	ก.ก.	๗๙.๒๓	๑๗.๑๗	๑,๓๖๐.๓๘	๑.๓๖๒๔	๒๓.๓๙	๑,๘๕๓.๓๘
๕	งานตัดคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	๗๖.๐๐	๒๑.๙๒	๑,๖๖๕.๙๒	๑.๓๖๒๔	๒๙.๘๖	๒,๒๖๙.๖๕
๖	งานลงหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๒.๒๕	๕๗๘.๓๐	๑๘,๖๕๐.๑๘	๑.๓๖๒๔	๗๘๗.๘๘	๒๕,๔๐๙.๐๐
๗	งานตีเส้น THERMOPLASTIC ระดับ ๔	ตร.ม.	-	๒๖๕.๔๐	-	๑.๓๖๒๔	๓๖๑.๕๘	-
๘	งานวางท่อคสร. ชั้น ๓ ø ๐.๓๐ ม.	ม.	๑๔.๐๐	๔๒๙.๐๐	๖,๐๐๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๘๔.๔๗	๘,๑๘๒.๕๗
๙	งานป้ายจราจร แบบ	ป้าย	-	๔,๓๐๐.๐๐	-	๑.๐๐๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	-
							รวม TOTAL	๔๙๖,๕๗๔.๘๙

๑.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๓๖๔,๔๘๕.๓๘
๒.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๖๒๔
รวม	=	๔๙๖,๕๗๔.๘๙
๓.ป้ายจราจร	=	-
รวมเป็นค่างานก่อสร้าง	=	๔๙๖,๕๗๔.๘๙

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายมโนรส มีไชยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเทพ เกิดชื่น)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประสิทธิชัย นางาม)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หมายเหตุ ประมาณการเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

คิดที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ๒๔.๕๐ บาท

ก่อนวันเปิดซองสอบราคาหรือวันพิจารณาผลการประกวดราคาหรือวันพิจารณาปรับราคาให้ตรวจสอบทะเบียนรับหนังสือว่ามีหนังสือแจ้งหรือส่งตาราง FACTOR F ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและหรือภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่หรือไม่ หากมีและสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันทีให้แจ้งไปยังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อคำนวนราคากลางใหม่ด้วย