

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านรักษาติ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔  
บ้านรักษาติ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน  
๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  - ๕.๒ ราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายกฤษฏาภรณ์ หนูทอง
  - ๖.๒ นายสุเมธ โพธิ์ปี
  - ๖.๓ นายปฐมพงษ์ อินทะสร

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านรักชาติ ตำบลบ่อภาค อำเภอ ขาดิระการ จังหวัด พินนูลูก  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนาถลลลล 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร

ประมาณราคามือวันที่ พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคา
<b>งานทาง พื้นที่ปกติ</b>								
1	งานดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	105.00	-	1.3365	140.33	-
1.1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดบมา)	ตร.ม.	328.00	1.22	400.16	1.3365	1.63	534.81
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแคงและบดอัดคันทางดิน	ตร.ม.	-	8.02	-	1.3365	10.72	-
2	งานดินถม	-	-	-	-	-	-	-
2.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	-	-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างทาง และ ผิวจราจร	-	-	-	-	-	-	-
3.1	งานวัสดุคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	-
3.2	งานชั้นรองพื้นทาง	-	-	-	-	-	-	-
3.3	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	16.40	871.00	14,284.40	1.3365	1,164.09	19,091.10
4	งานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-
4.1	งานคอนกรีต 240 ksc ผสม+ปูนผิวคอนกรีต+งานเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	328.00	390.88	128,208.64	1.3365	522.41	171,350.85
4.2	หยอกขางรอกท่อคอนกรีต	ม.	61.60	13.00	800.80	1.3365	17.37	1,070.27
4.3	งานเหล็ก Dowell (RB 15 มม.)	ท่อน	131.20	12.00	1,574.40	1.3365	16.04	2,104.19
4.1	ขนาด ๑ 0.30 ม.	ท่อน	9.00	500.00	4,500.00	1.3365	668.25	6,014.25
4.2	ขนาด ๑ 0.60 ม.	ท่อน	-	500.00	-	1.3365	668.25	-
4.3	ขนาด ๑ 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.4	ขนาด ๑ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.5	ขนาด ๑ 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.6	ขนาด ๑ 1.50 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.7	ท่อเหล็กเกล็อบสังกะสี 2"	ท่อน	4.00	200.00	800.00	1.3365	267.30	1,069.20
<b>รวม TOTAL</b>								<b>201,234.67</b>

1.ผลรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

150,568.40

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3347

**รวม**

200,963.64

3.ป้ายจราจร+ป้ายโครงการฯ =

-

**รวมเป็นทำงานก่อสร้าง**

200,963.64

**ปรับลดราคางานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**

200,000.00

(ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ



(นายสมชาย โพธิ์ปี)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ



(นายสมชาย โพธิ์ปี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ




(นายทศภูธรณ์ หนูทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายพิรากร ราชเพี้ยแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

อนุมัติ