

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าไร่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านนาตอน

ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ประมาณการ จำนวน 1 ชุด

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่างานทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 546.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	258,172.20	1.3624	351,733.81	
สรุป	ระยะเวลาก่อสร้าง วัน				
	รวมค่างานเป็นเงิน			351,733.81	บาท
	ขอปรับเป็น			350,000.00	บาท
	ราคางานรวม			350,000.00	บาท


หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร


เงินล่วงหน้าจ่าย - % อัตราดอกเบี้ย 6 % (MLA)

1. ราคาทุน = บาท

2. Factor F งานทาง 1.3624

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
(นายวีรพร อุ่นจันทร์)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายวีรพร อุ่นจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
นายกฤษฎากรณ์ ทนุทอง

ปลัด อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

นายพีรกร ราชเพี้ยแก้ว

นายก อบต. บ่อภาค

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าไร่ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านนาคอน ตำบลบ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 546.00 ตารางเมตร งานดิน ไหล่ทางข้างละ 0.30 หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รากรวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคา
1	งานทาง พื้นที่ปกติ							
1.1	งานดิน ไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.38	67.00	1,097.46	1.3624	91.28	1,495.18
1.2	งานกรูยทางจากป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	546.00	1.24	677.04	1.3624	1.69	922.40
2	งานดินถม							
2.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างทาง และ ผิวจราจร							
3.1	งานวัสดุคัดเลือก							
3.2	งานชั้นรองพื้นทาง							
3.3	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	27.30	891.37	24,334.40	1.3624	1,214.40	33,153.19
4	งานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	งานคอนกรีต 240 ksc ผสม+ปูนผิวคอนกรีต+งานเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	546.00	411.25	224,542.50	1.3624	560.29	305,916.70
4.2	หยอดทรายรองต่อคอนกรีต	ม.	103.20	13.00	1,341.60	1.3624	17.71	1,827.80
4.3	งานเหล็ก Dowel (RB 15 มม.)	ท่อน	218.40	13.00	2,839.20	1.3624	17.71	3,868.13
4.4	ขนาด ๑ 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.5	ขนาด ๑ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.6	ขนาด ๑ 0.80 ม.	ท่อน	4.00	835.00	3,340.00	1.3624	1,137.60	4,550.42
4.7	ขนาด ๑ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.8	ขนาด ๑ 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.9	ขนาด ๑ 1.50 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
รวม TOTAL								351,733.81

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

258,172.20

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

รวม =

351,733.81

3.ป้ายจราจร+ป้ายโครงการฯ =

-

รวมเป็นค่างานก่อสร้าง =

351,733.81

ปรับลดราคางานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น =

350,000.00

ลงชื่อ



(นายวิรพร อุ่นจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ




(นายวิรพร อุ่นจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นายเกียรติทอง หนูทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ลงชื่อ



(นายไพรรกร ราชพิษแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

อนุมัติ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าเข้าบริการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าไร่
สถานีก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านนาคอน
อยู่ในท้องที่จังหวัด หมู่ที่ 1 บ้านนาคอน
เขตพื้นที่ ปกติ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6%
เงินประกันผลงานหัก 0%

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิจิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งต่อ พื้นที่ (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	ราคาแหล่งที่มา
1	ปูซีเมนต์ประเภท 1 (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./คืบ	2,429.91	313.64	318.48	-	2,748.39		ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	หินสอคอนกรีต (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ลบ.ม.	801.22	-	-	-	801.22		ราคาพาณิชย์จังหวัด
3	ทรายผสมคอนกรีต (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ลบ.ม.	445.49	439.10	445.88	-	891.37		ราคาพาณิชย์จังหวัด
4	ทรายรองพื้น (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ลบ.ม.	445.49	133.00	445.88	-	891.37		ราคาพาณิชย์จังหวัด
5	วัสดุตีร่องพื้นทาง (ที่แหล่ง)	บ./ลบ.ม.	6.00	5.00	20.13	18.45	44.58	100%	ค.ปอ.ภาค อ.ชาติตระการ
6	วัสดุอุดร่องพื้นทาง (ที่แหล่ง)	บ./ลบ.ม.	20.00	5.00	20.13	27.67	67.80	100%	ค.ปอ.ภาค อ.ชาติตระการ
7	วัสดุอุดร่องพื้นทาง (ที่แหล่ง)	บ./ลบ.ม.	20.00	5.00	20.13	27.67	67.80	100%	ค.ปอ.ภาค อ.ชาติตระการ
8	วัสดุตีร่องพื้นทางหรือหินคลุก (ที่แหล่ง อ.ของแผนชั้น)	บ./ลบ.ม.	180.00	90.00	291.80	-	471.80		อ.ของแผนชั้น อ.มุดร์ดิถัก
9	เหล็กตะแกรง 0.20x0.20 ม. ๑4 มม.#	บ./ตร.ม.	30.00	-	-	-	30.00	100%	ราคาวัสดุ อ.ชาติตระการ
10	เหล็ก DOWEL RB 15 มม. (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./คืบ	18,691.59	178.00	419.20	-	19,110.79		ราคาพาณิชย์จังหวัด
11	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.40 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ทอน	280.00	133.00	88.10	-	368.10	100%	ราคาพาณิชย์จังหวัด
12	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.60 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ทอน	440.00	133.00	117.46	-	557.46	100%	ราคาพาณิชย์จังหวัด
13	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.80 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ทอน	835.00	133.00	156.62	-	991.62	100%	ราคาพาณิชย์จังหวัด
14	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.10 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ทอน	1,275.00	133.00	281.91	-	1,556.91	100%	ราคาพาณิชย์จังหวัด
15	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.120 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ทอน	1,775.00	133.00	352.39	-	2,127.39	100%	ราคาพาณิชย์จังหวัด
16	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.150 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ทอน	2,800.00	133.00	563.82	-	3,363.82	100%	ราคาพาณิชย์จังหวัด
17	งานผูกคานางบ่า (งานนอก)	บ./ตร.ม.	1.24	-	-	-	1.24		
18	งานผูกคานางบ่า (งานตหน้า)	บ./ตร.ม.	5.00	-	-	-	5.00		