

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ และ วัด

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านขวน้ำมัน

ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ประมาณการ จำนวน 1 ชุด

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่างานทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร  ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	257,633.41	1.3624	350,999.76	
สรุป	ระยะเวลาก่อสร้าง วัน				
	รวมค่างานเป็นเงิน			350,999.76	บาท
	ขอปรับเป็น			350,000.00	บาท
	ราคางานรวม			<b>350,000.00</b>	บาท


หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร


เงินล่วงหน้าจ่าย - % อัตราดอกเบี้ย 6 % (MLA)

1. ราคาทุน = บาท

2. Factor F งานทาง 1.3624

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ  
(นายวีรพร อุ๋นจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นายวีรพร อุ๋นจันทร์)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ

 ผู้เห็นชอบ  
นายกฤษฎากรณ์ หนูทอง

ปลัด อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ

 ผู้อนุมัติ  
นายทีรากร ราชเพี้ยแก้ว

นายก อบต. บ่อภาค





**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ และ วัด ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านขวดน้ำมัน ตำบลบ่อภาค อำเภอ ขาดิระการ จังหวัด พิจิตร  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร งานดินใหม่ทางข้างละ 0.30 หนา 0.15 เมตร

**ประมาณราคามือวันที่**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคา
1	งานทาง พื้นที่ปกติ							
1.1	งานดิน ไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.56	67.00	1,109.52	1.3624	91.28	1,511.61
1.2	งานกรูยทางลาดน้ำ (ขนาดขวา)	ตร.ม.	552.00	1.24	684.48	1.3624	1.69	932.54
2	งานดินถม							
2.1	งานดินถม (ซากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างทาง และ ผิวจราจร							
3.1	งานวัสดุคัดเลือก							
3.2	งานชั้นรองพื้นทาง							
3.3	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	27.60	891.37	24,601.81	1.3624	1,214.40	33,517.51
4	งานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	งานคอนกรีต 240 ksc ผสม+ปูนผิวคอนกรีต+งานเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	552.00	411.25	227,010.00	1.3624	560.29	309,278.42
4.2	หยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	ม.	104.40	13.00	1,357.20	1.3624	17.71	1,849.05
4.3	งานเหล็ก Dowel (RB 15 มม.)	ท่อน	220.80	13.00	2,870.40	1.3624	17.71	3,910.63
4.4	ขนาด ๑ 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.5	ขนาด ๑ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.6	ขนาด ๑ 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.7	ขนาด ๑ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.8	ขนาด ๑ 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.9	ขนาด ๑ 1.50 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
<b>รวม TOTAL</b>								<b>350,999.76</b>

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	257,633.41
2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
<b>รวม</b>	=	<b>350,999.76</b>
3.ป้ายจราจร+ป้ายโครงการ	=	-
<b>รวมเป็นค่างานก่อสร้าง</b>	=	<b>350,999.76</b>
<b>ปรับลดราคางานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)</b>	=	<b>350,000.00</b>

ลงชื่อ  (นายวิพร อุ่นจันทร์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค	ผู้ประมาณการ	ลงชื่อ  (นายวิพร อุ่นจันทร์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค	ผู้ตรวจสอบ
		ลงชื่อ  (นายถนอม หนูทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค	เห็นชอบ
		ลงชื่อ  (นายพีรกร ราชเพ็ญแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค	อนุมัติ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาปูน และ รั้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านขาคำนัน

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เขตพัฒนา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6%

เงินประกันผลงานหัก 0%

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อำเภอ

จังหวัด

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งรวม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	ราคาแหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ประเภท 1 (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./คัน	2,429.91	313.64	318.48		-	2,748.39		ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	หินสกรวดกรวด (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ลบ.ม.	801.22				-	801.22		ราคาพาณิชย์จังหวัด
3	ทรายผสมคอนกรีต(ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ลบ.ม.	445.49	439.10	445.88		-	891.37		ราคาพาณิชย์จังหวัด
4	ทรายรองพื้น (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ลบ.ม.	445.49	133.00	445.88		-	891.37		ราคาพาณิชย์จังหวัด
5	วัสดุถมรองพื้นทาง (ที่แหล่ง)	บ./ลบ.ม.	6.00	5.00	20.13	18.45	-	44.58	10ล้อ	ค.เอกชน อ.ชาติตระการ
6	วัสดุถมรองพื้นทาง (ที่แหล่ง)	บ./ลบ.ม.	20.00	5.00	20.13	27.67	-	67.80	10ล้อ	ค.เอกชน อ.ชาติตระการ
7	วัสดุถมรองพื้นทาง (ที่แหล่ง)	บ./ลบ.ม.	20.00	5.00	20.13	27.67	-	67.80	10ล้อ	ค.เอกชน อ.ชาติตระการ
8	วัสดุที่มาจากหรือหินบด (ที่แหล่ง อ.ทองแสนขัน)	บ./ลบ.ม.	180.00	90.00	291.80	-	-	471.80		อ.ทองแสนขัน อ.อุตรดิตถ์
9	เหล็กตะแกรง 0.20x0.20 ม. x 4 มม.#	บ./ตร.ม.	30.00	-	-	-	-	30.00	10ล้อ	ราคาวัสดุ อ.ชาติตระการ
10	เหล็กDOWEL RB 15 มม. (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./คัน	18,691.59	178.00	419.20		-	19,110.79		ราคาพาณิชย์จังหวัด
11	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.40 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ฟุต	280.00	133.00	88.10		-	368.10	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
12	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.60 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ฟุต	440.00	133.00	117.46		-	557.46	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
13	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.80 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ฟุต	835.00	133.00	156.62		-	991.62	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
14	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.10 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ฟุต	1,275.00	133.00	281.91		-	1,556.91	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
15	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.120 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ฟุต	1,775.00	133.00	352.39		-	2,127.39	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
16	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.150 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ฟุต	2,800.00	133.00	563.82		-	3,363.82	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
17	งานผูกขางงาป่า (ขนาดแป)	บ./ตร.ม.	1.24	-	-		-	1.24		
18	งานผูกขางงาป่า (ขนาดหนัก)	บ./ตร.ม.	5.00	-	-		-	5.00		