

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าไร่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบ่อภาคเหนือ

ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ประมาณการ จำนวน 1 ชุด

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่างานทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	257,633.41	1.3624	350,999.76	
สรุป	ระยะเวลาก่อสร้าง วัน รวมค่างานเป็นเงิน ขอปรับเป็น ราคางานรวม			350,999.76 350,000.00 350,000.00	บาท บาท บาท

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย - % อัตราดอกเบี้ย 6 % (MLA)

1. ราคาทุน = บาท

2. Factor F งานทาง 1.3624

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายวิรุฬร อุ่นจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิรุฬร อุ่นจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

นายฤทธิกรรณ์ หนูทอง

ปลัด อบต.บ่อภาค

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

นายพีรกร ราชเพ็ชแก้ว

นายก อบต.บ่อภาค


แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าไร่ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบ่อภาคเหนือ ตำบลบ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิจิตรโลก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร งานดินไหลทางข้างละ 0.30 หนา 0.15 เมตร


ประมาณราคามือวันที่


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคา
	งานทาง พื้นที่ปกติ							
1	งานดินไหลทาง	ลบ.ม.	16.56	67.00	1,109.52	1.3624	91.28	1,511.61
1.1	งานกรูยทางอาจปัว (ขนาดเบา)	ตร.ม.	552.00	1.24	684.48	1.3624	1.69	932.54
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิน	ตร.ม.			-		-	-
2	งานดินถม							
2.1	งานดินถม (ซากกรรขบสง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างทาง และ ผิวจราจร							
3.1	งานวัสดุคัดเลือก		-	-	-	-	-	-
3.2	งานชั้นรองพื้นทาง		-	-	-	-	-	-
3.3	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	27.60	891.37	24,601.81	1.3624	1,214.40	33,517.51
4	งานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	งานคอนกรีต 240 ksc ผสม+ปูนผิวคอนกรีต+งานเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	552.00	411.25	227,010.00	1.3624	560.29	309,278.42
4.2	หยอดทรายรองต่อคอนกรีต	ม.	104.40	13.00	1,357.20	1.3624	17.71	1,849.05
4.3	งานเหล็ก Dowel (RB 15 มม.)	ท่อน	220.80	13.00	2,870.40	1.3624	17.71	3,910.63
4.1	ขนาด ๑ 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.2	ขนาด ๑ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.3	ขนาด ๑ 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.4	ขนาด ๑ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.5	ขนาด ๑ 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.6	ขนาด ๑ 1.50 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
รวม TOTAL								350,999.76

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	257,633.41
2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
	รวม	350,999.76
3.ป้ายจราจร+ป้ายโครงการฯ	=	-
	รวมเป็นค่างานก่อสร้าง	350,999.76
	ปรับลดราคากำหนดก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)	350,000.00

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ (นายวิฑูรย์ อุ่นจันทร์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ (นายวิฑูรย์ อุ่นจันทร์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ  เห็นชอบ (นายสุวิทย์ คุ้มรัมย์ หนุทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ลงชื่อ  อนุมัติ (นายพิรดากร ราชเพี้ยแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าเงินในการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าไว้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบ่อภาคเหนือ

อยู่ในพื้นที่จังหวัด หมู่ที่ 4 บ้านบ่อภาคเหนือ

เขตพัฒนา ปกติ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.L.R.) 6%

เงินประกันค่างาน 0%

เงินค้ำประกันจ่าย 0%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จังหวัด พิจิตร

อำเภอ ชัยชนะการ

ตำบลบ่อภาค

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งของเหล็ก (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	ราคาแหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปริมาตร 1 (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ตัน	2,429.91	313.64	318.48	-	-	2,748.39		ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	หินผสมคอนกรีต (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ลบ.ม.	801.22					801.22		ราคาพาณิชย์จังหวัด
3	ทรายผสมคอนกรีต (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ลบ.ม.	445.49	439.10	445.88			891.37		ราคาพาณิชย์จังหวัด
4	ทรายรองพื้น (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ลบ.ม.	445.49	133.00	445.88			891.37		ราคาพาณิชย์จังหวัด
5	วัสดุฉนวนรองพื้นทาง (ที่แหล่ง)	บ./ลบ.ม.	6.00	5.00	20.13	18.45		44.58	10ล้อ	ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
6	วัสดุฉนวนรองพื้นทาง (ที่แหล่ง)	บ./ลบ.ม.	20.00	5.00	20.13	27.67		67.80	10ล้อ	ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
7	วัสดุฉนวนรองพื้นทาง (ที่แหล่ง)	บ./ลบ.ม.	20.00	5.00	20.13	27.67		67.80	10ล้อ	ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
8	วัสดุที่ทางเรียกเก็บค่า (ที่แหล่ง อ.ทองแสนขัน)	บ./ลบ.ม.	180.00	90.00	291.80			471.80		อ.ทองแสนขัน อ.อุตรดิตถ์
9	เหล็กตะแกรง 0.20x0.20 ม. ๑4 มม.#	บ./ตร.ม.	30.00	-	-	-	-	30.00	10ล้อ	ราคาวัสดุ อ.ชาติตระการ
10	เหล็ก DOWEL RB 15 มม. (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./ตัน	18,691.59	178.00	419.20			19,110.79		ราคาพาณิชย์จังหวัด
11	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.40 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./กม.	280.00	133.00	88.10			368.10	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
12	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.60 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./กม.	440.00	133.00	117.46			557.46	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
13	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.80 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./กม.	835.00	133.00	156.62			991.62	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
14	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.100 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./กม.	1,275.00	133.00	281.91			1,556.91	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
15	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.120 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./กม.	1,775.00	133.00	352.39			2,127.39	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
16	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.150 เมตร (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	บ./กม.	2,800.00	133.00	563.82			3,363.82	10ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
17	งานขุดทางรางป่า (ขนาดเบ)	บ./ตร.ม.	1.24	-	-			1.24		
18	งานขุดทางรางป่า (ขนาดหนัก)	บ./ตร.ม.	5.00	-	-			5.00		