แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal

๒. สถานที่ สายหลังวัดหนองรังสิต หมู่ที่๔ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล

๔. วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบCape Seal กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๕ ตารางเมตร

๕. ประชุมคำนวณราคากลาง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐๒,๓๑๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ รายการคำนวณราคากลาง

๖.๒ แบบแปลน

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.	นางอนัญญา จีนะวุฒิ	รองปลัด อบต.
๒.	นายกมล ฤกษ์บวร	นายช่างโยธา
๓.	นางสาวสายธาร คำทัศน์	นักทรัพยากรบุคล

7 7

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลียม จังหวัดสุโขทัย*

ประเภท ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจรเคปซิล

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลียม จังหวัดสุโขทัย

ชื่อสายทาง หลังวัดหนองรังสิต ก.ม. ที่ 0+ 000 ถึง กม.ที่ 0+ 535 คิดเป็นระยะทาง 0.535 กม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.00 เมตร หนา 0 ซม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง -

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	งานสะพาน
3	SUBBASE AND BASE COURSES (งานชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง)								
	3.2 BASE COURSES (งานชั้นพื้นทาง)								
	3.2(1) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (หินคลุกชั้นพื้นทาง)	CU.M.	53.50	494.42	26,451.47	1.3624	673.60	36,037.60	
	3.5 SOIL AGGREGATE TEMPORARY SURFACE (CONNECTION ROAD ONLY)	SQ.M.	535.00	13.66	7,308.10	1.3624	18.61	9,956.35	
	รื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 10 ซม. แล้วบดทับ							-	
4	SURFACE COURSES (งานผิวจราจร)								
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT (ไพร์มโค้ท และแทคโค้ท)								
	4.1(2) TACK COAT (แทคโค้ท)	SQ.M.	2,675.00	13.01	34,791.21	1.3624	17.72	47,401.00	
	4.2 SURFACE TREATMENT						-	-	
	4.2(1) SINGLE SURFACE TREATMENT 1/2"	SQ.M.	2,675.00	43.74	116,997.20	1.3624	59.59	159,403.25	
	4.7 SLURRY SEAL (สเลอรี่ซีล)						-	-	
	4.7(2) SLURRY SEAL TYPE II	SQ.M.	2,675.00	55.26	147,819.45	1.3624	75.29	201,400.75	
6	MISCELLANEOUS (งานอื่นๆ)								
	6.15 MARKING						-	-	
	6.15(2) THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	123	287.00	35,315.35	1.3624	391.01	48,113.78	
	ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562				368,682.78		TOTAL	502,312.73	-

ตั้งงบประมาณเพียง **502,312.00**

ตัวอักษร **(ห้าแสนสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	368,682.78
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0.00

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลา

(นางอนัญญา จีนะจุฬิ)

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	งานสะพาน

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.3624	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.2782	

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมล ฤกษ์บวร)

F (ADDITIONAL CONDTIONS) = 1+(3)/((1)x(4)+(2)x(5))	=	1.0000	
FACTOR F_N (ROAD WORKS) = (4) x(6)	=	1.3624	
FACTOR F_N (BRIDGE WORKS) = (5) x(6)	=	1.2782	

F งานทาง	5,000,000.00	1.3624	1.3624
	10,000,000.00	1.3116	

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสายธาร คำทัศน์)