แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างถนนดินลูกรัง (ยกระดับ) ต่อสายวัดปากคลอง ถึง ท่านางงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบางบ้า ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวดพิษณุโลก

ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร ช่วง กม.ที่ 0+900 ถึง กม.ที่ 1+300

ประเภทของผิวจราจรชนิด ลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง - หนา - เมตร กว้าง - เมตร

เมื่อวันที่ 22 **เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>ก. งานทาง พื้นที่ปกติ</u>					
1	**งานดินคันทาง**					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	1,600.00	ตร.ม.	1.79	2,864.00	
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,600.00	ตร.ม.	11.44	18,304.00	
2	**งานดินตัด**					
2.1	งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	
3	**งานดินถม**					
3.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	1,737.26	ลบ.ม.	104.70	181,891.12	ลบ.ม.แน่น
3.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	-	ลบ.ม.	-	-	ลบ.ม.แน่น
4	**งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร**					
4.1	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรัง)	246.00	ลบ.ม.	387.89	95,420.94	ลบ.ม.แน่น
5	**งานอาคารระบายน้ำ**					
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. พร้อมเทคอนกรีตหยาบ					
	- ขนาด ∅ 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	
	- ขนาด ∅ 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	9.00	ท่อน	3,200.00	28,800.00	
	รวมค่างานต้นทุน				327,280.06	
6	**งานเบ็ดเตล็ดประกอบ**					
6.1	งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ขนาด 1.20x2.40 ม. (ป้ายชั่วคราว)	1.00	ชุด	-	-	
6.2	งานติดตั้งแผ่นป้ายเหล็กโครงการ 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	-	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ 564/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565

1.....ประธานกรรมการ 2. จ.ส.ต. .....กรรมการ

(นายบำรุง ศรีฟ้า) นายช่างโยธาชำนาญงาน (ธนวัฒน์ พ่วงรอด) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

3.....กรรมการ

(นายคุณากร อุ่นพร้อม) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ