

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
 งบประมาณประจำปี 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 1 จากที่ดินนายอนุชา นิมงามศรี ถึง บ้านนายสงวน ศรีสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังแร่

ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ระยะทาง 0.205 กิโลเมตร

จาก กม. 0+670 ถึง 0+875

ประเภทของผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประเภทของไหล่ทางชนิด -


กว้าง - เมตร หนา - เมตร


เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้างทาง					
1.1	งานชั้นรองพื้นทางเดิม . หนา 0.10 เมตร	-	ลบ.ม.	-	-	
1.2	งานไหล่ทางดินถมกว้าง 0.50 เมตร (หนา 0.20 เมตร ค่ายุบตัว 1.3)	-	ลบ.ม.	-	-	
2	งานผิวจราจร					
2.1	งานผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,025.00	ตร.ม.	354.50	363,362.50	
	รวมค่างานต้นทุน				363,362.50	
3	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
3.1	งานติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ 1.20x2.40 ม.	1.00	ชุด	-	-] อยู่ในคำ อำนวยความสะดวก
3.2	งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ขนาด 1.20x2.40 ม. (ป้ายชั่วคราว)	1.00	ชุด	-	-	
	รวมเป็นเงิน				-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ 52/2566 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566

1..........ประธานกรรมการ
 (นายบำรุง ศรีฟ้า) นายช่างโยธาชำนาญงาน

2..........กรรมการ
 (นายคุณากร อุ้นพร้อม) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

3..........กรรมการ
 (นางสาวรุ่งอรุณ สร้อยเปี้ย) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
 งบประมาณประจำปี 2566

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 1 จากที่ดินนายอนุชา นิมงามศรี ถึง บ้านนายสงวน ศรีสงคราม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังแร่ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ระยะทาง 0.205 กิโลเมตร จาก กม. 0 + 670 ถึง กม. 0 + 875
 ประเภทของผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ประเภทของไหล่ทาง - กว้าง - เมตร หนา - เมตร แบบเลขที่ -
 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานผิวจราจรคอนกรีต							
1	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	-	ครั้ง	-	-	-	-	-
2	ค่าผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-
3	ค่าขนส่งคอนกรีต	-	ลบ.ม/กก	-	-	-	-	-
4	คอนกรีต 280 ksc ผสมเสร็จ	153.75	ลบ.ม.	1,620.56	249,161.10	-	-	249,161.10
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	205.00	ม.	-	-	20.60	4,223.00	4,223.00
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,025.00	ตร.ม.	-	-	12.36	12,669.00	12,669.00
7	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Expansion joint)	10.00	ม.	-	-	24.61	246.10	246.10
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (contraction joint, Longitudinal Joint)	295.00	ม.	-	-	15.67	4,622.65	4,622.65
9	งานเหล็กเสริม							
	9.1 ตะแกรง wire mesh 0.20x0.20 ม. Ø 6 มม.	1,025.00	ตร.ม.	67.00	68,675.00	-	-	68,675.00
	9.2 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 0.50@0.30 ม.	0.335	ตัน	26,411.22	8,847.76	-	-	8,847.76
	9.3 เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม. ยาว 0.50@0.50 ม.	0.182	ตัน	23,896.18	4,349.10	-	-	4,349.10
10	ลวดผูกเหล็ก	5.02	กก.	46.73	234.58	-	-	234.58
11	ท่อPVC Ø 3/4"(METAL ORPVC CAP)	1.88	ท่อน	43.93	82.59	-	-	82.59
12	ทรายหยาบ หนา 0.05 (คูณค่ายุบตัว 1.25)	64.06	ลบ.ม.	160.00	10,249.60	-	-	10,249.60
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (1025 ตารางเมตร)								363,360.48
ราคาต่อตารางเมตร								354.50
ตั้งจ่ายไว้								354.50