

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL สาย เส้นทางสายบ้านวังแร่ - บ้านชุมแสงสงคราม (สาย 2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังแร่ หมู่ที่ 3 บ้านวังแร่ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร จาก กม.ที่ 0+400 ถึง กม.ที่ 0+550

ประเภทของผิวจราจร CAPE SEAL หนา - เมตร กว้าง 6.00 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง หนา - เมตร กว้าง - เมตร

เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>ก.งานทาง พื้นที่ปกติ</b>					
1	<b>งานดินคันทาง</b>					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	600.00	ตร.ม.	1.69	1,014.00	
1.2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับแน่น กว้าง 6.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร	600.00	ตร.ม.	10.63	6,378.00	
2	<b>งานดินตัด</b>					
2.1	งานดินตัด	4.74	ลบ.ม.	45.30	214.72	
3	<b>งานดินถม</b>					
3.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	7.57	ลบ.ม.	97.88	740.95	
3.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	2.37	ลบ.ม.	44.58	105.65	
4	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>					
4.1	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	228.00	ลบ.ม.	360.51	82,196.28	
4.2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	192.00	ลบ.ม.	567.85	109,027.20	
4.3	งาน PRIME COAT	900.00	ตร.ม.	28.05	25,245.00	
4.4	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	900.00	ตร.ม.	95.17	85,653.00	
5	<b>งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร</b>					
5.1	งานหลักกันโค้ง	3.00	หลัก	440.00	1,320.00	
5.2	งานป้ายจราจร					
	- แบบ บ3 - บ36	-	ชุด	-	-	
	- แบบ ต1 - ต75	1.00	ชุด	1,340.00	1,340.00	
	- แบบ น1	-	ชุด	-	-	
	- แบบ บ 1	-	ชุด	-	-	
5.3	เครื่องหมายบนผิวทาง					
5.3.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว (กว้าง 0.10 ม.)	33.75	ตร.ม.	275.00	9,281.25	
	<b>รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน</b>				322,516.05	
6	<b>งานเบ็ดเตล็ดประกอบ</b>					
6.1	งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ขนาด 1.20x2.40 ม. (ป้ายชั่วคราว)	1.00	ชุด	-	-	อยู่ในคำ อำนวยการ
6.2	งานติดตั้งแผ่นป้ายเหล็กโครงการ 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	-	-	
	<b>งานไม่พิจารณาปรับราคา</b>					

สำเนาถูกต้อง





(นายบำรุง ศรีฟ้า)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ 191 /2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562

1..........ประธานกรรมการ  
(นายพยงค์ กลิ่นหอม) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

2..........กรรมการ  
(นายบำรุง ศรีฟ้า) นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.จ.ส.ต. .........กรรมการ  
(ธนวัฒน์ พ่วงรอด) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายบำรุง ศรีฟ้า)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน