

ประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
งบประมาณประจำปี 2563


ประมาณราคาค่า ก่อสร้างประตูเปิด - ปิดระบายน้ำ คลองอิหอก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 ปริมาณงาน บานประตูขนาด 2.40 X 2.40 ม. จำนวน 1 ช่องพร้อมเครื่องยกบาน ขนาด 6.5 ตัน
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.2562


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานดินชุดพร้อมกลบกลับ	-	ลบม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานลูกรังพื้นทาง กว้าง 6 ม.หนา 0.20 ม.	-	ลบม.	-	-	-	-	-	
1.3	งานทรายรองพื้น	-	ลบม.	-	-	-	-	-	
1.4	เหล็กเส้นกลมเรียบ SR.24 6 มม	0.031	ตัน	20,758.79	643.52	-	-	643.52	
1.5	เหล็กเส้นกลมเรียบ SR.24 9 มม	0.044	ตัน	20,229.83	890.11	-	-	890.11	
1.6	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DB 30 Ø 12 มม	0.600	ตัน	20,703.43	12,422.06	-	-	12,422.06	
1.7	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DB 30 Ø 16 มม	-	ตัน	-	-	-	-	-	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก	32.71	261.68	-	-	261.68	
1.9	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	0.68	ตัน	-	-	3,300.00	2,244.00	2,244.00	
1.10	คอนกรีต ผสมเสร็จ (320 กก./ตร.ชม.)	7.53	ลบม	1,766.00	13,297.98	300.00	2,259.00	15,556.98	
1.11	งานไม้แบบ คัด 30%	5.00	ตรม	560.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
1.12	ค่าแรงไม้แบบ	20.00	ตรม	-	-	130.00	2,600.00	2,600.00	
1.13	เหล็กกลมเคลือบสังกะสี 2" ยาว 6 เมตร	3.63	ท่อน	420.00	1,524.60	-	-	1,524.60	
1.14	ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	52.60	กก	-	-	10.00	526.00	526.00	
1.15	แผ่นพื้นสำเร็จ 0.35 x 4.00 ม.	8.00	แผ่น	215.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
1.16	ตะแกรงวายเมท 4 มม. # 0. 20 x 0. 20 ม.	11.20	ตรม	25.00	280.00	-	-	280.00	
1.17	สีน้ำมัน	3.70	ตรม	40.00	148.00	38.00	140.60	288.60	
2	งานประตูน้ำ								
2.1	เหล็กแผ่น 2.40x2.40 ม.หนา 15 มม.	1.00	แผ่น	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
2.2	เหล็กแผ่นขนาด 3.8" หนา 6 มม.	7.20	แผ่น	1,250.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
2.3	เหล็กแผ่นขนาด 5" หนา 6 มม.	1.60	แผ่น	1,450.00	2,320.00	-	-	2,320.00	
2.4	เหล็ก L 75x75 หนา 6 มม.	1.60	ท่อน	1,350.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
2.5	ยางกันซึมบานประตู	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2.6	ค่าแรงงานเหล็กประตูน้ำ	1,019.00	กก.	-	-	12.00	12,228.00	12,228.00	
2.7	สีน้ำมัน	25.00	ตรม	40.00	1,000.00	38.00	950.00	1,950.00	
2.8	น็อต 6 หุน	48.00	ตัว	10.00	480.00	-	-	480.00	
	รวมราคางานต้นทุน							95,395.55	
3	งานประเภทไม้พิจารณาปรับราคา								
3.1	เครื่องยกขนาด 6.5 ตันพร้อมเพลขนาด 3 นิ้ว	1.00	ชุด	68,000.00	68,000.00	-	-	69,000.00	
	รวมราคางานต้นทุน							69,000.00	
	งานไม่พิจารณาปรับราคา (อยู่ในคำอำนวยการแล้ว)								
4	งานติดตั้งแผ่นป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
5	งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ป้ายชั่วคราว)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	


-2-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ 651/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

1. ประธานกรรมการ
(นายพยงค์ กลิ่นหอม) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

2. กรรมการ
(นายบำรุง ศรีฟ้า) นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.จ.ส.ต. กรรมการ
(ธนวัฒน์ พ่วงรอด) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน