แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดินนายบิน สังข์อยู่ - บ้านนายประเจต ชินพงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านคลองลึก ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ระยะทาง 0.855 กิโลเมตร ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+855

ประเภทของผิวจราจรชนิด ลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 855 เมตร หนา 0.10 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง - หนา - เมตร กว้าง - เมตร

เมื่อวันที่ 17 **เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>ก. งานทาง พื้นที่ปกติ</u>					
1	**งานดินคันทาง**					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	
2	**งานดินตัด**			-	-	
2.1	งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	
3	**งานดินถม**			-	-	
3.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	ลบ.ม.แน่น
3.2	งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	ลบ.ม.แน่น
4	**งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร**					
4.1	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรัง)	256.50	ลบ.ม.	385.79	98,955.14	ลบ.ม.แน่น
5	**งานอาคารระบายน้ำ**					
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	- ขนาด ∅ 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	
	- ขนาด ∅ 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				98,955.14	
6	**งานเบ็ดเตล็ดประกอบ**					
6.1	งานติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ขนาด 1.20x2.40 ม. (ป้ายชั่วคราว)	1.00	ชุด	-	-	อยู่ในค่าอำนวยการ
6.2	งานติดตั้งแผ่นป้ายเหล็กโครงการ 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	-	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ 279/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

1.....ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ จรัญ) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ (นายบำรุง ศรีฟ้า) นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.....กรรมการ

(นายบรรพต เจียงอุด) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน