ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลาง
ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง กำหนดราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวนเงิน ๔๕๑,๐๖๓.๕๙ บาท (-สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์-)

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง (แบบ บก.๐๑) องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายไตรวุฒิ ชาติดร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง

แบบ บก.๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง

ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

<u>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง</u>

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

-ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร

-ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๕๑,๐๖๓.๕๙ บาท (-สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวศินภัทร์ วรรณคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวรรณชนะ อินนวน	ตำแหน่ง	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอรรถชัย ทองพานเหล็ก	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบานเย็น หมู่ที่ 2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 220.00 ม.

ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	880.00	1.69	1,487.20	1.3607	2.30	2,023.63
	1.2 งานวัสดุหินคลุกเชื่อมทาง	ลบ.ม.หลวม	5.00	455.60	2,278.00	1.3607	619.93	3,099.67
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	44.00	413.48	18,193.12	1.3607	562.62	24,755.38
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	880.00	318.92	280,649.60	1.3607	433.95	381,879.91
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) @50 ม.	ม.	16.00	286.95	4,591.20	1.3607	390.45	6,247.25
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) @10 ม.	ม.	68.00	160.10	10,886.80	1.3607	217.85	14,813.67
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.			-		-	-
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรัง(บดทับ)	ลบ.ม.	30.80	435.32	13,407.86	1.3607	592.34	18,244.08
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
				รวมค่างานต้นทุน	**331,493.78**		**ราคากลาง**	**451,063.59**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายวศินภัทร์ วรรณคำ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุวรรณชะ อินนวน)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอรรถชัย ทองพานเหล็ก)

ผลการพิจารณาราคากลาง

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

ลงชื่อ.....
(นายไตรวุฒิ ชาติดร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง
วันที่..... /..... / .....

9 มิ.ย. 2564