

บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่1/3...

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ทำการ อบต. หินลาด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้วสูง 1.50 เมตร ความยาวรวม 74 เมตร ประตูรั้ว 2 ด้าน กว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมป้ายสำนักงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.61 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.หินลาดกำหนด

0

0

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	@	จำนวนเงิน	@	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานฐานราก จำนวน 24 ฐาน								
1.1.1	งานดินขุดและถมกลับ								
	- งานขุดดิน	1.00	เหมา						
1.1.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.						
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 180 ksc. (Cube)	1.00	ลบ.ม.						
1.1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cube)	4.60	ลบ.ม.						
1.1.5	งานไม้แบบ	23.00	ตร.ม.						
1.1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40								
	SD 40 , DB X 12 มม.	156.28	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	3.90	กก.						
1.2	งานเสา จำนวน 24 ต้น								
1.2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cube)	1.80	ลบ.ม.						
1.2.2	งานไม้แบบ	35.00	ต้น						
1.2.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24								
	SR 24 , RB X 6 มม.	49.57	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD - 40								
	SD 40 , DB X 12 มม.	234.43	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	7.10	กก.						
1.3	งานคาน GB , GB1								
1.3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cube)	8.12	ลบ.ม.						
1.3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24								
	SR 24 , RB X 6 มม.	128.20	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD - 40								
	SD 40 , DB X 12.มม.	320.39	กก.						

.....ผู้เสนอราคา
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 ๑๒๓๔๕๖๗ (เก้าอี้)

บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

0

แบบ ปร. 4 แผ่นที่2/3...

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ทำการ อบต. หินลาด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้วสูง 1.50 เมตร ความยาวรวม 74 เมตร ประตูรั้ว 2 ด้าน กว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมป้ายสำนักงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.61 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.หินลาดกำหนด

0

0

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	@	จำนวนเงิน	@	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	11.21	ก.ก.						
	- งานไม้แบบ	84.00	ตร.ม.						
1.4	งานเอ็นทับหลัง								
1.4.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cube)	1.40	ลบ.ม.						
1.4.2	งานไม้แบบ	22.00	ตร.ม.						
1.4.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24								
	SR 24 , RB X 6 มม.	14.89	กก.						
	SR 24 , RB X 9 มม.	66.96	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	2.04	กก.						
1.5	งานเหล็กรั้ว 20 ช่อง								
1.5.1	งานระแนงเหล็กตัดรั้ว	20.00	ช่อง						
	รวมงานโครงสร้าง								
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	37.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่อด้วยอิฐมวลเบา	10.00	ตร.ม.						
2.2	งานตกแต่งผิวผนัง								
2.2.1	งานฉาบปูนผนัง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	118.00	ตร.ม.						
2.2.2	งานผนังบุกระเบื้อง								
	- ผนังบุหินทรายกระเบื้องหน้า	30.00	ตร.ม.						
	- ผนังบุหินกาบ	23.00	ตร.ม.						
	- ผนังบุหินแกรนิตดำอัฟริกาขัดเงา	10.00	ตร.ม.						

.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่3/3...

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ทำการ อบต. หินลาด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้วสูง 1.50 เมตร ความยาวรวม 74 เมตร ประตูรั้ว 2 ด้าน กว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมป้ายสำนักงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.61 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.หินลาดกำหนด

0

0

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	@	จำนวนเงิน	@	จำนวนเงิน		
2.3	งานคิ้ว,บัว								
	- ติดบัว	40.00	ม.						
	- ติดบัวหัวเสา	23.00	ต้น						
2.4	งานสี								
	- สีน้ำอคริลิก 100 % ชนิดทาภายนอก	48.00	ตร.ม.						
2.5	งานประตูเลื่อน								
2.5.1	งานประตูพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด						
	รวมงานสถาปัตยกรรม								
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	งานสวิทช์และปลั๊กไฟฟ้า								
	- สวิทช์ ปิด - เปิด ทางเดียว	1.00	ชุด						
4.2	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมไฟกิ่งภายนอกหลอด LED 11 W	23.00	ชุด						
4.3	งานเดินระบบไฟฟ้าหัวเสา								
	- สายไฟฟ้า THW. ขนาด 1 x 1.5 SQ.mm.	180.00	ม.						
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ	108.00	ม.						
	รวมงานไฟฟ้า								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน								

.....ผู้เสนอราคา
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 ประทับตรา (ถ้ามี)