แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๖ ซอย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหัวรอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลหัวรอ จำนวน ๖ ซอย โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้

๑) <u>ซอยเกตุคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก</u>

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตร.ม.

๒) <u>ซอยปรางค์ทอง ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก</u>

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๙๑.๐๐ ตร.ม.

๓) <u>ซอยปรางค์ทอง ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก</u>

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. และดินถม ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร

๔) <u>ซอยฉัตรรวี หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก</u>

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๙๖.๐๐ ตร.ม.

๕) <u>หลังวัดสระเก้าห้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก</u>

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. ซอยที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. ซอยที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตร.ม. รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕.๐๐ ตร.ม.

๖) <u>ซอยโตโม้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก</u>

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๒.๕๐ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายนิคม คำเมืองด่านซ้าย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพงษ์ศักดิ์ บางประยงค์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ จำปาทอง	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ

กองช่าง เทศบาลตำบลหัวรอ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ 1.ซอยเกตุคำ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 696.00 ตร.ม.

2.ซอยปรางค์ทอง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 791.00 ตร.ม.

3.ซอยปรางค์ทอง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

4.ซอยฉัตรรวี หมู่ที่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 796.00 ตร.ม.

5.หลังวัดสระเก้าห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก <u>ซอยที่ 1</u> ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม.

<u>ซอยที่ 2</u> ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม.

<u>ซอยที่ 3</u> ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม.

รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,015.00 ตร.ม.

6.ซอยโตโม้ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 455.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,592.50 ตร.ม.

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	ซอยเกตุคำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนา 0.10 เมตร							
	งาน ถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	696.00	1.76	1,224.96	1.3607	2.39	1,666.80
	งาน พื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	69.60	604.38	42,064.85	1.3607	822.37	57,237.63
2	.ซอยปรางค์ทอง 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 226.00 เมตร หนา 0.10 เมตร							
	งาน ถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	791.00	1.76	1,392.16	1.3607	2.39	1,894.31
	งาน พื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	79.10	604.38	47,806.46	1.3607	822.37	65,050.24
3	ซอยปรางค์ทอง 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.10 เมตร							
	งาน ถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	600.00	1.76	1,056.00	1.3607	2.39	1,436.89
	งาน ดินถมคันทาง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร สูง 0.80 เมตร	ลบ.ม.	294.00	87.24	25,648.56	1.3607	118.70	34,899.99
	งาน พื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	60.00	604.38	36,262.80	1.3607	822.37	49,342.79
4	ซอยฉัตรรวี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 0.10 เมตร							
	งาน ถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	796.00	1.76	1,400.96	1.3607	2.39	1,906.28
	งาน พื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	79.60	604.38	48,108.65	1.3607	822.37	65,461.43

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
5	หลังวัดสระเก้าห้อง ซอยที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร							
	ซอยที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร							
	ซอยที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร							
	งาน ถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,015.00	1.76	1,786.40	1.3607	2.39	2,430.75
	งาน พื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	101.50	604.38	61,344.57	1.3607	822.37	83,471.55
6	ซอยโตโม้ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 455.00 เมตร หนา 0.10 เมตร							
	งาน ถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,592.50	1.76	2,802.80	1.3607	2.39	3,813.76
	งาน พื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	159.25	604.38	96,247.52	1.3607	822.37	130,963.99
7	งาน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย		ราคารวมอยู่ในค่าอำนวยการของ Factor F					

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

367,146.68

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,576.41

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %

คิดเป็นเงินประมาณ **499,000.00**

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	367,146.68
(2)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
(3)	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-
(4)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607
(5)	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิคม คำเมืองด่านซ้าย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ บางประยงค์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ จำปาทอง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน