

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขยี่
 ตำบลห้วยเขยี่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างคั่นกันน้ำสายปากคอบ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยกอก
 ตำบลห้วยเขยี่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขยี่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนห้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - โครงการก่อสร้างคั่นกันน้ำสายปากคอบ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยกอก
 ปริมาณงาน สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ส.ต.ต.วิรัตน์ คงศรี	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโชคประดิษฐ์ สายวาริน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายบรรจบ หมั่นอภัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.๕ (ก)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขยี้
 โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำปากคบ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยกอก ต.ห้วยเขยี้ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 ปริมาณงาน ฝายคอนกรีตขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ ๒๑-๕.ค.-๖๓ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor f	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างฝายกั้นน้ำ	๑๕๕,๗๒๙.๓๘	๑.๒๗๖๔	๑๙๘,๗๗๒.๙๙	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				



รวมค่าก่อสร้าง




๑๙๘,๗๗๒.๙๙

ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน

๑๙๘,๐๐๐.๐๐

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.  (ตัวอักษร) เห็นชอบ
 (วิรัตน์ คงศรี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขยี้
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายแดนชัย กิตติวัฒน์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขยี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ) ส.ต.ต.  ประธานฯ
 (วิรัตน์ คงศรี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขยี้
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายโชคประดิษฐ์ สายวาริน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายบรรจบ หมื่นอภัย)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

หมายเหตุ ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑-๕.ค.-๖๓
 คัดที่ราคาน้ำมันดีเซล ๒๔.๙๘ บาท


ก่อนวันเปิดซองสอบราคาหรือวันพิจารณาผลการประกวดราคาหรือวันพิจารณาปรับราคาให้ตรงสอทะเบียนรับหนังสือว่ามีหนังสือ

โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำปากคบ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยกอก ต.ห้วยเขยี้ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 ปริมาณงาน ฝายคอนกรีตขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ (เหมา)	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	ดินขุด	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๕๐ ksc	๓๐.๑๙	ลบ.ม.	๑,๘๒๖.๙๒	๕๕,๑๕๔.๗๑	๓๐๖.๐๐	๙,๒๓๘.๑๔	๖๔,๓๙๒.๘๕	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB Ø๑๖ มม.	๔.๐๐	๓๒๐.๗๙	๑,๒๘๓.๑๖	๖.๐๐	๒๔.๐๐	๑,๓๐๗.๑๖		
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB Ø ๑๒ มม.	๓๑๐.๐๐	เส้น	๑๖๘.๕๐	๕๒,๒๓๕.๐๐	๖.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	๕๔,๐๙๕.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø ๙ มม.	๓.๐๐	เส้น	๙๘.๔๒	๒๙๕.๒๖	๖.๐๐	๑๘.๐๐	๓๑๓.๒๖	
	ไม้แบบ ๑๐๐%	๑๕๔.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑๕,๒๔๖.๐๐	๑๕,๒๔๖.๐๐	
	ไม้แบบ ๓๐%	๕๖.๒๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๗๐.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๒,๒๘๙.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๘๙.๗๐	
	ตะปู	๓๘.๕๐	กก.	๔๐.๖๖	๑,๕๖๕.๔๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๖๕.๔๑	
	รวม							๑๕๕,๗๒๙.๓๘	

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.  เห็นชอบ
 (วิรัตน์ คงศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขยี้

(ลงชื่อ)  อำนวย
 (นายแดนชัย กิตติวุฒิเมธี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขยี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.  ประธานฯ
 (วิรัตน์ คงศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขยี้

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายโชคประดิษฐ์ สายวาริน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายบรรจบ หมื่นอภิรักษ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน