แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ตรงนาป้าแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแก่งกุลาเหนือ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	258,651.08	1.2764	330,142.24	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์อื่นๆ				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			330,142.24	
	คิดเป็นราคากลาง			**330,000.00**	
	(ตัวอักษร) **สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน**				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายครองฤทธิ์ บุญอินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพัชร์ธนรัศ จิตรสุวัณเณศวร)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธงชัย กลินลันทม)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ร.ต.....ผู้อนุมัติ
(เดชภูมิ เอียดวุ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ตรงนาป้าแดง แบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแก่งกุลาเหนือ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อ								
1.1	รื้อถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร x 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ขนทิ้ง)	60.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	4,200.00	4,200.00	
1.2	งานขุดดินพร้อมรื้อท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 1.00 เมตร	12.000	ท่อน	0.00	0.00	160.00	1,920.00	1,920.00	
2	งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ช่องเดียว กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร								
2.1	ทรายรองพื้นทาง	1.00	ลบ.ม.	325.74	325.74	91.00	91.00	416.74	
2.2	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,598.13	1,598.13	306.00	306.00	1,904.13	
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง (รูปลูกบาสก์320 กก/ตร.ซม.)	30.54	ลบ.ม.	1,766.36	53,944.63	306.00	9,345.24	63,289.87	
2.4	เหล็ก RB 6 มม.	0.030	ตัน	19,563.10	586.89	4,100.00	123.00	709.89	
2.5	เหล็ก RB 9 มม.	0.030	ตัน	19,031.21	570.94	4,100.00	123.00	693.94	
2.6	เหล็ก DB 12 มม. SD 40	1.25	ตัน	18,755.72	23,444.65	3,300.00	4,125.00	27,569.65	
2.7	เหล็ก DB 16 มม. SD 40	0.834	ตัน	18,959.76	15,812.44	3,300.00	2,752.20	18,564.64	
2.8	เหล็ก DB 20 มม. SD 40	0.652	ตัน	17,731.50	11,560.94	2,900.00	1,890.80	13,451.74	
2.9	ลวดผูกเหล็ก	72.00	กก.	32.71	2,355.12	0.00	0.00	2,355.12	
2.10	งานไม้แบบ	22.67	ตร.ม.	149.56	3,390.53	0.00	0.00	3,390.53	
2.11	ค่าแรงประกอบแบบ	22.67	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,015.11	3,015.11	
2.12	ตะปู	17.00	กก.	40.66	691.22	0.00	0.00	691.22	
2.13	ทรายถมข้าง BOX แน่น	15.66	ลบ.ม.	295.74	4,631.29	91.00	1,425.06	6,056.35	
2.14	งานดินถมข้าง BOX ถมบริเวณข้างหูช้าง ดินลูกรัง	11.00	ลบ.ม.	153.77	1,691.47	148.00	1,628.00	3,319.47	
3	งานถนน คสล.								
3.1	ทรายรองพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	2.60	ลบ.ม.	325.74	846.92	99.00	257.40	1,104.32	
3.2	เหล็กตะแกรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	52.00	ตร.ม.	26.50	1,378.00	5.00	260.00	1,638.00	
3.3	เทคอนกรีตกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	52.00	ลบ.ม.	1,700.93	88,448.36	306.00	15,912.00	104,360.36	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							258,651.08	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ผู้อนุมัติ

(นายครองฤทธิ์ บุญอินทร์) (นางพัชร์ธนรัศ จิตรสุวัณเณศวร) (นายธงชัย กลิ่นลั่นทม) (เดชภูมิ เอียดวุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา