ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ถึงเขต หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ถึงเขต หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๑๐ เมตร และก่อสร้างส่วนขยาย คสล. (หูช้าง) จำนวน ๑ จุด พื้นที่ คสล.๓๙ ตารางเมตร และมีพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๙๙๑ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด และรายละเอียดประกอบแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุดกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด จึงขอประกาศสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ถึงเขต หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ราคากลางเป็นเงิน จำนวน ๔๙๔,๓๓๗.๗๐ (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายฉลอง ยอดบุรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ถึงเขต หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๑๐ เมตร และก่อสร้างส่วนขยาย คสล. (หูช้าง) จำนวน ๑ จุด พื้นที่ คสล.๓๙ ตารางเมตร และมีพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๙๙๑ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด และรายละเอียดประกอบแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุดกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็น ๔๙๔,๓๓๗.๗๐ (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวธนภัสนันท์ ทองเยี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.๓ นางสาววันทนา อินทะเสน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๕-๙๙๔-๑๑๒

ที่ พล ๗๗๒๐๓/๒๕๙ **วันที่** ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ถึงเขต หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ที่ ๒๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ถึงเขต หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

กฎ/ระเบียบ

๑. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณา เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๑.๕ /ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใช้เป็นแนวทาง ในการคำนวณราคากลาง และหนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๑.๕ /ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรค ๓

๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการได้ร่วมกันจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๔๙๔,๓๓๗.๗๐ (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

ข้อพิจารณา

จึงรายงานผลการคำนวณราคากลางงานโครงการ เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธนภัสนันท์ ทองเยี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววันทนา อินทะเสน)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ความเห็นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....

.....

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวธนภัสนันท์ ทองเยี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล .....

.....

ลงชื่อ

(นายกมล อ่อนน้อมดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล .....

.....

ลงชื่อ

(นายฉลอง ยอดบุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ถึงเขต หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว
หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 3.50 และ 4.00 เมตร ยาวรวม 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.10 เมตร
และก่อสร้างส่วนขยาย คสล. (หูช้าง) จำนวน 1 จุด พื้นที่ คสล.39 ตารางเมตร และมีพื้นที่ คสล.ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 991 ตารางเมตร
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	**งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร**							
1.1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	991.00	3.79	3,755.89	1.3607	5.16	5,110.64
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	62.00	226.03	14,013.86	1.3607	307.56	19,068.66
1.3	พื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (กว้าง 3.50 ม.)	ตร.ม.	56.00	329.06	18,427.28	1.3607	447.75	25,074.00
1.4	พื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (กว้าง 4.00 ม.)	ตร.ม.	896.00	328.28	294,134.40	1.3607	446.68	400,228.68
1.5	ส่วนขยาย คสล. (หูช้าง)	ตร.ม.	39.00	328.28	12,802.73	1.3607	446.68	17,420.67
2	**งานตัดรอยต่อและวัสดุยาแนว**							
2.1	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	80.00	16.04	1,283.20	1.3607	21.83	1,746.40
2.2	ค่าวัสดุยาง Joint sealer	ลิตร	19.20	45.00	864.00	1.3607	61.23	1,175.64
3	**งานเหล็กเสริม**							
3.1	DOWELL BAR RB ขนาด ∅ 19 มม.	กก.	266.00	31.77	8,450.82	1.3607	43.23	11,499.03
3.2	TIE BAR DB ขนาด ∅ 12 มม.	กก.	5.77	30.06	173.45	1.3607	40.90	236.01
3.3	เสริมมุม RB ขนาด ∅ 9 มม.	กก.	3.00	30.21	90.63	1.3607	41.11	123.32
3.2	ค่าแรง ตัด,ดัด,ผูกเหล็ก	กก.	274.77	2.90	796.83	1.3607	3.95	1,084.25
4	**งานไหล่ทางและทางเชื่อมต่างระดับ**							
4.1	ไหล่ทางลูกรัง และทางเชื่อม	ลบ.ม.	20.00	326.16	6,523.20	1.3607	443.81	8,876.20
4.2	ค่าแรงปรับเกลี่ยไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	99.00	1,980.00	1.3607	134.71	2,694.20
					363,296.28		**รวม**	494,337.70
							คิดเป็นเงิน	**494,337.70**

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 34.00 - 34.99 บ.

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก **ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์-)**
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ 498.83 บาท

(ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 363,296.28
② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งเลขที่ 215 / 2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายสิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) คณะกรรมการฯ
(นางสาวธนภัสนันท์ ทองเยี่ยม) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) คณะกรรมการฯ
(นางสาววันทนา อินทะเสน) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ถึงเขต หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว
หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 3.50 และ 4.00 เมตร ยาวรวม 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.10 เมตร
และก่อสร้างส่วนขยาย คสล. (หูช้าง) จำนวน 1 จุด พื้นที่ คสล.39 ตารางเมตร และมีพื้นที่ คสล.ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 991 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

ผิวทางปอร์ตแลนซีเมนตคอนกรีตหนา			15 ซม.	พท.คอนกรีตรวมทั้งหมด	=	991.00	ตร.ม.
(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ขนาดกว้าง	3.5 ม. X 10	เมตร		=	35.00	ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ					=	148.65	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตสำเร็จ 280ksc					=	1,700.00	บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่					=	35.00	ตร.ม.
		ปริมาณคอนกรีต =	35.00 +	15 /100		5.25	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตสำเร็จ 280ksc			5.25 @	1,700.00	=	8,925.00	บาท
ค่าเหล็กตะแกรง6มม.@0.30	35.00 ตร.ม.	X	55 บาท / ตร.ม.		=	1,925.00	บาท
ค่าวางเหล็กตะแกรง	35.00 ตร.ม.	X	0 บาท / ตร.ม.		=	-	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง				21.94	=	219.40	X 10 ม.
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต .....)=			12.79 X	35.00 ตร.ม.		447.65	บาท

รวมทั้งสิ้น 11,517.05

รวมเป็นค่างานต้นทุนงานถนนคอนกรีต ต่อ ตร.ม. **329.06**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งเลขที่ 215 / 2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

.....ประธานกรรมการฯ
(นายสิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ
(นางสาวธนภัสนันท์ ทองเยี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....กรรมการฯ
(นางสาววันทนา อินทะเสน)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

งบประมาณประจำปี 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ถึงเขต หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 3.50 และ 4.00 เมตร ยาวรวม 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.10 เมตร และก่อสร้างส่วนขยาย คสล. (หูช้าง) จำนวน 1 จุด พื้นที่ คสล.39 ตารางเมตร และมีพื้นที่ คสล.ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 991 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

ผิวทางปอร์ตแลนซีเมนตคอนกรีตหนา			15 ซม.	พท.คอนกรีตรวมทั้งหมด	=	991.00	ตร.ม.
(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ขนาดกว้าง	4 ม. X 10	เมตร		=	40.00	ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ					=	148.65	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตสำเร็จ 280ksc					=	1,700.00	บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่					=	40.00	ตร.ม.
		ปริมาณคอนกรีต =	40.00 +	15 /100		6.00	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตสำเร็จ 280ksc			6.00 @	1,700.00	=	10,200.00	บาท
ค่าเหล็กตะแกรง6มม.@0.30	40.00 ตร.ม.	X	55 บาท / ตร.ม.		=	2,200.00	บาท
ค่าวางเหล็กตะแกรง	40.00 ตร.ม.	X	0 บาท / ตร.ม.		=	-	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง				21.94	=	219.40	X 10 ม.
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต .....)=			12.79 X	40.00 ตร.ม.		511.6	บาท

รวมทั้งสิ้น 13,131.00

รวมเป็นค่างานต้นทุนงานถนนคอนกรีต ต่อ ตร.ม. 328.28

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ 215 / 2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

.....ประธานกรรมการฯ
(นายสิทธิชัย พิพัฒน์ชัยปกรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ
(นางสาวธนภัสนันท์ ทองเยี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....กรรมการฯ
(นางสาววันทนา อินทะเสน)
นายช่างโยธา ปฏิบิงาน