

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

1. ขอมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านสายใจไทย พิวจรรจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร / ขอมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านสายใจไทย พิวจรรจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจรรจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ

- | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 3,965,000.00 | บาท |
|----------------------------------|--------------|-----|

- #### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป -

.....

.....

.....

.....

5. ราคาถากคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 4,672,092.06 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ## 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อัครวิณ สังขวุฒิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

- 7.2 วันเพ็ญ หีบชู กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- 7.3 พัฒนาขีดความสามารถในการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- 7.4 จิตาภา เวฬุมาศ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 7.5 โอภาส บุตรเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายซอຍ 1 หมู่ที่ 10 บ้านสายไ้ไทย ฝัວງຈາງແອສຟັດຕອນກຣີດ ກວ່າງເຜີຍ 5 ແມັຕຣ ຍາວ 1,500 ແມັຕຣ ໜ້າເຜີຍ 0.05 ແມັຕຣ ຫຼືອມື່ນທີ່ຝັງຈາງຣໍາມໍ່ນ້ອຍກວ່າ

7,500 ຕາຣາງແມັຕຣ ອຸ່ງຄການບໍຣິຫາຣສ່ວນຕາບລະຄອມະພັລັບ ອຳເກອຸສຣນຊຸຣ ຈຸ່ງຫວັດຊື່ເຢຫຍໍ້

ໜ່ວຍງານແຈຂອງໂຄຣງກາງ/ງານຄໍສຽງ

ອຸ່ງຄການບໍຣິຫາຣສ່ວນຕາບລະຄອມະພັລັບ/ອຸ່ງຄການບໍຣິຫາຣສ່ວນຕາບລະຄອມະພັລັບ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมและระดับทับ(หินคลุก 10 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานชั้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก หนา 15.00 ซม.(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแบทช์โค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	7,500.000	14.15	106,125.00	1.3607	19.25	144,404.28
2	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก หนา 15.00 ซม.(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแบทช์โค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ลบ.ม. แบน	1,192.500	762.56	909,352.80	1.3607	1,037.61	1,237,356.35
3	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	7,500.000	34.44	258,300.00	1.3607	46.86	351,468.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ขอมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายชอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านสายไ้ไทย ศิวรางจระมอศฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพะลับ อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพะลับ/องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพะลับ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 4.2 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 4.2.1 สัญญาณไฟกระพริบ+ป้ายแบบ บ-1	ตร.ม.	7,500.000	268.10	2,010,750.00	1.3607	364.80	2,736,027.52
5		ตร.ม.	343.800	290.00	99,702.00	1.3607	394.60	135,664.51
6		ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3607	23,159.11	23,159.11
7	4.2.2 ป้าย บ-33	ชุด	1.000	2,810.00	2,810.00	1.3607	3,823.56	3,823.56
8	4.2.3 ป้าย ต-11	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3607	4,054.88	4,054.88
9	5. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.000	1,161.45	1,161.45	1.3607	1,580.38	1,580.38

โอบาส บุตรเพ็ง

13 มกราคม 2565 10:34:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายช้อย 1 หมู่ที่ 10 บ้านสายไ้ไทย ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลองมะเหล อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลลองมะเหล/องค์การบริหารส่วนตำบลลองมะเหล**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร) 6. ค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบวัสดุก่อสร้างตามข้อกำหนด	ชุด	1.000	1,593.30	1,593.30	1.3607	2,168.00	2,168.00
11	6.1.1 ค่าทดสอบตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3607	3,129.61	3,129.61
12	6.1.2 ค่าทดสอบตัวอย่างวัสดุชั้นพื้นทางเดิม	ชุด	1.000	2,300.00	2,300.00	1.3607	3,129.61	3,129.61
13	6.2.1 ค่าทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทางเดิม	ชุด	17.000	300.00	5,100.00	1.3607	408.21	6,939.57
14	6.2.2 ค่าทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทางใหม่(เพิ่มลูก)	ชุด	17.000	300.00	5,100.00	1.3607	408.21	6,939.57
	6.3 ค่าทดสอบชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต							

โอบาส บุตรเพ็ง

13 มกราคม 2565 10:34:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายช้อย 1 หมู่ที่ 10 บ้านสายใจไทย ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	6.3.1 ค่าทดสอบก่อนตัวอย่างวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีมาร์แชลล์	ชุด	1,000	3,800.00	3,800.00	1.3607	5,170.66	5,170.66
16	6.3.2 ค่าทดสอบก่อนตัวอย่างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 6.4	ก้อน	7,000	100.00	700.00	1.3607	136.07	952.49
17	ค่าทดสอบป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 6.4.1 ค่าทดสอบแผ่นป้ายจราจร	ชุด	3,000	500.00	1,500.00	1.3607	680.35	2,041.05
18	6.4.2 ค่าทดสอบสีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	งาน	1,000	3,000.00	3,000.00	1.3607	4,082.10	4,082.10
รวมราคากลาง								4,672,092.06


โอบาส บุตรเพ็ง

13 มกราคม 2565 10:34:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขอมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายชอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านสายใจไทย ผังวางผังแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ


(อารีวิน สังขสุคิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(พันณิชา พูลสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ฐิตาภา เวฬุมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(วันเพ็ญ ทับชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(โอลาส บุตรเพ็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง