

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๖. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเทือง เทศมี หมู่ที่ ๔ บ้านวัดทุ่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๖๔,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๘. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร (พร้อมไหล่ทางลูกรัง)
๙. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๙๖๔,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
๑๐. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๑๐.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๑๐.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายมนัส คงประจักษ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
 - ๖.๒ นางพัชรี กลัดฟัก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นายประทีป อ่อนกล ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย อำเภอสรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเทือง เทศมี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ บ้านวัดทุ่ง ต.เกาะตาเลีย

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร. ๔

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
๑	ประเภทงานทาง	๑,๔๙๒,๐๓๖.๔๔๑	๑.๓๖๒๔	๒,๐๓๒,๗๕๐.๔๔๗	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				พื้นที่ปกติ
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๒,๐๓๒,๗๕๐.๔๔๗	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๐๓๒,๗๕๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร	(สองล้านสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ราคา ณ ปัจจุบัน สูงกว่างบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงมีมติให้ปรับลดราคากลางใช้เพียง ๑,๙๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนัส คงประจักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี กลัดฟัก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประทีป อ่อนกล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐ -๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเที่ยง เขตมี

สถานที่ บ้านวัดทุ่ง ต.เกาะตาเลียย

ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. (พร้อมไหล่ทางถูก วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย XFN	ราคากลาง
ลำดับที่	รายการ							
๑	งานทางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	๔,๕๐๐.๐๐	๑.๖๘	๗,๓๙๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๙	๑๐,๐๗๐.๘๖
	๑.๑งานทางป่าขุดต่อขนาดเบา							
๒	งานทรายหยาบ	กบ.ม.	๒๒๐.๐๐	๒๑๙.๕๘	๔๘,๒๘๕.๙๓	๑.๓๖๒๔	๒๙๙.๐๒	๖๕,๗๘๔.๗๕
	๒.๑ งานทรายหยาบรองพื้น							
๓	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๔,๕๐๐.๐๐	๓๑๔.๕๖	๑,๓๘๔,๐๖๐.๘๐	๑.๓๖๒๔	๔๒๘.๕๖	๑,๘๘๕,๖๔๔.๕๓
	๓.๑ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ ม.							
	๓.๒EXPANSION JOIN	เมตร	๔๕.๐๐	๖๘.๐๔	๒,๙๙๓.๘๗	๑.๓๖๒๔	๙๒.๗๐	๔,๐๗๘.๘๕
	๓.๓CONTRACTION JOIN	เมตร	๓๙๖.๐๐	๔๗.๘๓	๑๘,๙๓๘.๘๙	๑.๓๖๒๔	๖๕.๑๖	๒๕,๘๐๒.๓๔
๔	งานลูกรังไหล่ทาง	กบ.ม.	๑๖๕.๐๐	๑๘๔.๐๓	๓๐,๓๖๔.๙๕	๑.๓๖๒๔	๒๕๐.๗๒	๔๑,๓๖๙.๒๑
	๔.๑ งานลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.(สองฝั่ง)							
TOTAL				๑๘๔,๐๓	๑,๔๙๒,๐๓๖.๔๔			๒,๐๓๒,๗๐๐.๐๐

รวม

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายประทีป อ่อนกล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ปกติ

๑. งานถางป่าขุดต่อ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา =

๑.๖๘๐

บาท/ตร.ม. น้ำมัน ๒๖ บาท

ค่างานต้นทุน =

๑.๖๘๐

บาท/ตร.ม.

๒. งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทางหลวง)(ทรายหยาบ+ทรายถม)/๒, =

๔๕.๐๐

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด - ขน ลบ.ม.ละ =

๒๐.๙๐

บาท/ลบ.ม.

น้ำมัน ๒๖ บาท

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ๔๓ กม. =

๑๔๓.๑๓

บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม =

๒๑๙.๔๘๒

บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน =

๒๑๙.๔๘๒

บาท/ลบ.ม.

๓. งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ =

๔,๔๐๐.๐๐

ตร.ม.

ค่าคอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ซม. =

๑,๔๔๓.๑๘

บาท

คิดจากพื้นที่ ๔๐.๐๐๐ ตร.ม. =

๘,๖๕๙.๐๘๐

บาท

ค่าคอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ซม. =

๙๗๘.๖๘๔

บาท

งานเหล็กเสริม RE ๐.๐๔๔๔ ตัน =

๙๗๘.๖๘๔

บาท

งานเหล็กเสริม RE ๐.๐๔๔๔ ตัน =

๙๗๘.๖๘๔

บาท

ลวดผูกเหล็ก ๒.๒๒๐ กก. =

๗๑.๔๑๗

บาท

ค่าปูนผิวคอนกรีต ๔๐ ตร.ม. =

๔๘๔.๘๐๐

บาท

ค่าแบบข้างติดตาม ๒ เมตร =

๓๗.๐๖๐

บาท

ค่าแรงผสมคอนกรีต ๑๙๓.๐๖ =

๑,๑๕๘.๓๖๐

บาท

ค่าติดตั้งเครื่องผสม ๕.๓๖ =

๒๑๔.๒๘๖

บาท

ค่าใช้จ่ายรวม =

๑๒,๕๘๒.๓๗๑

บาท

ค่างานต้นทุน =

๓๑๔.๕๕๙

บาท

กว้าง	๔.๐	ยาว	๑๑๐๐	หนา	๐.๑๕
		ยาว	๑๐		๐.๐๕
			๒		

ม.ค.-๖๓

๒๖.๐๐-๒๖.๙๙	ราคา	
เหล็ก RB ๖ มม.	๒๒,๐๔๒.๔๓	๑๘,๖๔๑.๔๓
เหล็ก RB๑๕ มม.	๒๓,๙๙๑.๖๕	๒๐,๕๙๐.๖๕
เหล็ก DB ๑๖ มม.	๑๙,๖๐๒.๕๐	๑๖,๒๐๑.๕๐
เหล็ก RB ๑๙ มม.	๒๓,๙๒๔.๓๗	๒๐,๕๒๓.๓๗
ลวดผูกเหล็ก	๓๒.๑๗	
ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ	๑,๔๔๓.๑๘	
๒๔๐ กก./ตร.ซม.		
ทรายหยาบ	๒๑๙.๔๘๒	
ดินลูกรัง	๑๘๕.๐๓๐	
แอสฟัลท์	๑๗.๗๐๐	
ค่าปูผิวคอนกรีต	๑๒.๑๒๐	
ค่าแบบข้าง	๑๘.๕๓๐	
ค่าหยอดยาง	๑๔.๔๗๐	
หิน	๕๕๓.๑๓๐	
ปูนซีเมนต์(ถุง)	๒,๓๔๕.๘๐๐	
ค่าแรงผสมคอนกรีต	๑๙๓.๐๖๐	ลป.ม
งานลูกรังไหล่ทาง	๑๖๕.๐๐๐	

+ ๓,๔๐๑.๐๐
 + ๓,๔๐๑.๐๐
 + ๓,๔๐๑.๐๐
 + ๓,๔๐๑.๐๐

๔๔๐๐

น้ำมัน ๒๖ บาท
 ขนส่ง ๔๓ กม

๗.๘๓๐๓๒๘