

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ตั้งแต่หน้าของนายเรียม นาคสอน ถึงเขตตำบลไผ่ชอดอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ชอนน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.70 เมตร ระยะทางยาว 1,055.00 เมตร


หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,849 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ มต. 7/2565


ประมาณการวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปี พ.ศ. ๖๖ เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการปริมาณงาน	หน่วย	จำนวน [1]	ราคาต่อ หน่วย [2]	ราคาทุน [3]=[1]x[2]	FN [4]	ราคาต่อ หน่วย x FN [5]=[2]x[4]	ราคากลาง [6]=[1]x[5]
1	งานกรุยทาง ขนาดเบา (ปรับเกรดพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	3,165.00	1.79	5,665.35	1.3607	2.43	7,690.95
2	งานรองพื้นทางลูกรัง (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	ลบ.ม.	451.00	380.00	171,380.00	1.3607	517.06	233,194.06
ตัวอักษร (- สองแสนสี่หมื่นแปดร้อยแปดสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์ -)							รวม	240,885.01

เงื่อนไข Factor F	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	อัตราราคาเฉลี่ย	- ขนาดพื้นที่โดยประมาณ	2,848.50	ตารางเมตร
	- เงินประกันผลงานหัก	0%		- ราคาเฉลี่ย	84.56	บาท/ตารางเมตร
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ		60	วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(  ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมพงษ์ เป้านา ผู้อำนวยการกองช่าง

(  ) กรรมการกำหนดราคากลาง นายณัฐพล ภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด

(  ) กรรมการกำหนดราคากลาง นายเสถียร ศรีประมวล นายช่างโยธา

**รายละเอียดค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม**

ภาวะฝนตกปกติ

โครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ตั้งแต่นาของนายเรียม นาคสอน ถึงเขตตำบลไม้ซอดอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไม้ขอน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ช่วงดำเนินการ - ผิวจราจรกว้าง 2.7 เมตร ระยะทางดำเนินการ 1055 เมตร

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปีม ปตท. อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร วันที่ 29 สิงหาคม 2565

1 งานกรุยทาง ขนาดเบา

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา = 1.79 บาท / ตร.ม.

2 งานรองพื้นทางลูกรัง (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)

ค่าวัสดุที่แหล่ง ค่างาน ลบ = 85.00 บาท / ลบ.ม. (หลวม)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน ค่างาน ลบ = 33.59 บาท / ลบ.ม.

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน *ขนส่งด้วยรถสิบล้อจากฟาร์ม* 35 กม. = 83.37 บาท / ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน = 201.96 บาท / ลบ.ม. (หลวม)

อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (.....X 1.6) = 323.13 บาท / ลบ.ม. (แน่น)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ 57.83 X 1 = 57.83 บาท / ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุน (ปัดลงทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง) ค่างาน ลบ.ม. ละ = 380.00 บาท / ลบ.ม. (แน่น)

รายละเอียดสัญญาและค่าขนส่ง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหนือ

โครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ตั้งแต่ถนนสายทาง

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านไผ่ตอน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

ช่วงดำเนินการ - นิวจรจรัล 2.70 เมตร ระยะทางดำเนินการ 1,055.00 เมตร

ราคามัธยสิทธ์ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 35.36 บาท/ลิตร วันที่ประมาณการ 29 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะขนส่ง					รวมก่อนแยก (กม.)	รวม (กม.)	ระยะทางขนส่ง					ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าวัสดุรวม ค่าขนส่ง (บาท)	หมายเหตุ	ประเภท
				ที่พิจารณา (กม.)	ระยะขนส่ง ที่พิจารณา (กม.)	เงิน (กม.)	ตัวแปร (กม.)	เงินแปร (กม.)			เงินแปร (กม.)	ตัวแปร (กม.)	ตัวแปร (กม.)	ตัวแปร (กม.)	ตัวแปร (กม.)				
3	ลูกรัง	ลบ.ม.	85.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	83.37	168.37		รถสิบล้อลากพ่วง	