

ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม (หลังเก่า) และต่อเติมโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
 งาน ปรับปรุงอาคารห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม (หลังเก่า) และต่อเติมโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม (หลังเก่า) ตำบลมะตูม อำเภอพหลิมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา				291,053.83		79,678.43	370,732.26	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 sq.mm.	80.00	ม.	5.86	468.80	-	-	468.80	
4.2	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 sq.mm.	60.00	ม.	8.63	517.80	-	-	517.80	
4.3	สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3.00	ชุด	42.00	126.00	-	-	126.00	
4.4	ปลั๊ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	77.00	77.00	-	-	77.00	
4.5	โคมตะแกรงติดลอย แบบสะท้อนแสง ขนาด 2x18w LED	9.00	ชุด	682.00	6,138.00	-	-	6,138.00	
4.6	อุปกรณ์ประกอบเดินสาย (สายร้อยท่อ PVC.)	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	อุปกรณ์รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด				303,381.43		79,678.43	383,059.86	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 หน้า 1/


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุม
ประเภท โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(อาคารธนาคารฝัก)
ลักษณะงาน อาคารขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.50 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.75 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลชุมกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านมะตูม ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
แบบเลขที่ มต. 1 / 2565
ประมาณราคามาตรแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	103,530.62	1.3074	135,355.93	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			135,355.93	
ตัวอักษร					(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบลสามสตางค์)
ขนาดหรือเนื้อที่		43.750 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		3,093.85 บาท/ตารางเมตร			
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

() ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายสมพงษ์ เป้านา ผู้อำนวยการกองช่าง

() กรรมการกำหนดราคากลาง นายอิฐพล ภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด

() กรรมการกำหนดราคากลาง นายเสถียร ศรีประมวล นายช่างโยธาชำนาญงาน

ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม (หลังเก่า) และต่อเติมโรงเก็บพืชผักองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
 งบประมาณ ปรับปรุงอาคารห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม (หลังเก่า) และต่อเติมโรงเก็บพืชผักองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม (หลังเก่า) ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ - ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คสล.								
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	41.46	ลบ.ม.	1,588.79	65,871.23	391.00	16,210.86	82,082.09	
1.2	คอนกรีตหยาบ	0.51	ลบ.ม.	1,525.23	773.29	391.00	198.23	971.52	
1.3	ทรายหยาบ	23.00	ลบ.ม.	250.00	5,750.00	99.00	2,277.00	8,027.00	
1.4	เหล็ก RB 6 มม.	44.17	กก.	27.57	1,217.76	4.10	181.09	1,398.85	
1.5	เหล็ก RB 9 มม.	16.46	กก.	27.38	450.67	4.10	67.48	518.15	
1.6	เหล็ก DB 12 มม.	269.06	กก.	25.73	6,922.91	3.30	887.89	7,810.80	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	46.73	420.57	-	-	420.57	
1.8	ไม้แบบ	36.09	ตร.ม.	560.00	20,209.28	115.00	4,150.12	24,359.40	คิด 80%
1.9	ดินซุต	17.13	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,695.87	1,695.87	
1.10	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ศก. 4.00 มม. @ 0.15x0.15 ม.#	300.00	ตร.ม.	47.00	14,100.00	5.00	1,500.00	15,600.00	เทพื้น 300 ตร.ม.
2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
2.1	เหล็กกล่อง ขนาด 100x50 มม. 2.3 มม	863.52	กก.	33.75	29,143.80	10.00	8,635.20	37,779.00	
2.2	เหล็กกล่อง ขนาด 75x38 มม.หนา 2.30 มม.	319.90	กก.	35.60	11,388.44	10.00	3,199.00	14,587.44	
2.3	เหล็กกล่อง ขนาด 38x38 มม.หนา 2.30 มม.	741.00	กก.	34.82	25,801.62	10.00	7,410.00	33,211.62	รวมติดปลาย t1 +
	รวมยอดยกไป				182,049.57		46,412.74	228,462.31	ปลายจันแป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเดื่อ (หลังเก่า) และต่อเติมโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลมะเดื่อ
 ปรับปรุงอาคารห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเดื่อ (หลังเก่า) และต่อเติมโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลมะเดื่อ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 มะเดื่อกำหนด

หน้า 2/3

สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเดื่อ (หลังเก่า) ตำบลมะเดื่อ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				182,049.57		46,412.74	228,462.31	
2	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ต่อ)								
2.4	เหล็กแป C ขนาด 75x45x15 มม. หนา 2.30 มม.	838.50	กก.	33.89	28,416.76	10.00	8,385.00	36,801.76	จำนวน 17 แนว
2.5	เหล็กเพลท หนา 6 มม. (ขนาด 200x200 มม. จำนวน 6 ชุด)	11.79	กก.	65.65	773.68	-	-	773.68	รวมค่าแรงตัดเจาะ
2.6	เจ็บบอลท์ J Bolt 12 มม. 500 มม.	24.00	อัน	55.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
2.7	สีเหล็กกันสนิม	206.06	ตร.ม.	54.00	11,127.24	35.00	7,212.10	18,339.34	
2.8	เหล็กกล่อง ขนาด 50x50 มม. หนา 1.60 มม. (รับรางน้ำ)	257.40	กก.	35.07	9,027.01	10.00	2,574.00	11,601.01	
2.9	BRACING 15 มม. พร้อมเกลียวเร่ง	75.71	กก.	28.63	2,167.57	3.30	249.84	2,417.41	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	หลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม. สีส้มตาล หนา 0.35 มม.	247.50	ตร.ม.	171.00	42,322.50	35.00	8,662.50	50,985.00	รวมปิดหัว+ท้าย
3.2	ครอบข้างเหล็กรีดลอน (Gable Flaching)	45.00	ม.	130.00	5,850.00	35.00	1,575.00	7,425.00	หลังคา
3.3	หลังคาเหล็ก หนา 0.35 มม. (ไม่รีดลอนใช้ทำรางรับน้ำฝนจากหลังคาเดิม)	39.75	ตร.ม.	130.00	5,167.50	35.00	1,391.25	6,558.75	
3.4	ฉาบปูนโครงสร้าง	24.00	ตร.ม.	61.00	1,464.00	100.00	2,400.00	3,864.00	
3.5	งานทาสีน้ำพลาสติก (สีภายนอก)	24.00	ตร.ม.	57.00	1,368.00	34.00	816.00	2,184.00	
	รวมยอดยกไป				291,053.83		79,678.43	370,732.26	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ