

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

ประเภท ถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
แบบเลขที่	๔/๒๕๕๘
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร			-	งานป้ายโครงการ
๒	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ (ถาวร) ๑ ป้าย เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ % เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐.๐๐ %	๘๙,๐๒๓ ๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๓๖๕ ๑	๑๑๘,๙๗๙.๐๘	(ป้ายเหล็ก)และ ป้ายประชาสัมพันธ์ ตู้โครงการอยู่ในค่า งานFACTOR F ทั้งหมด
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๑๘,๙๗๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๑๘,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร			หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน	
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ ตร.ม.				

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ประมาณราคาโดย.....นายช่างโยธา

(นายวรวุฒิ คดคง)

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพงษ์ เป้านา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางหนึ่งนุช โกษา)

(ลงชื่อ) .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวุฒิ คดคง)

ประมาณราคาก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
 ขอยบ้านนางปรารมภ์ ชั้นสัมฤทธิ์ถึงถนน คสล.สายริมแม่น้ำน่าน  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม  
 อัตราค่าน้ำมันดีเซลที่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
 ประมาณราคาโดย นายวรวิฑู คัดคง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท / ลิตร แบบเลขที่ ๔/๒๕๕๘

ประมาณราคาก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘.  
 แบบ ปร.๔  
 แผ่นที่ ๑/๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานถนน								
	งานทางปาซุตตอ (ขนาดเบา)	๒๗๐.๐๐	ตร.ม			๑.๓๙	๓๗๕.๓๐		
	งานตีเส้นจราจร	๑๘.๐๐	ตร.ม	๒๘๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐			๕,๐๔๐.๐๐	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ซ้ำ	๗๕.๐๐	เมตร			๑๘.๕๓	๑,๓๘๙.๗๕	๑,๓๘๙.๗๕	
	งานผิวทางคอนกรีต	๒๒๕.๐๐	ตร.ม	๓๐๒.๔๙	๖๘,๐๕๙.๗๒			๖๘,๐๕๙.๗๒	
	งาน contraction joint	๑๘.๐๐	เมตร	๕๓.๘๗	๙๖๙.๖๕			๙๖๙.๖๕	
	งาน expansion joint	๖.๐๐	เมตร	๕๘.๑๔	๓๔๘.๘๗			๓๔๘.๘๗	
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก) ๓ก.๐๓๐ ม		เมตร						
	งานดินลูกรังไหล่ทาง	๖.๗๕	ลบ.ม	๒๒๙.๓๓	๑,๕๔๗.๙๘			๑,๕๔๗.๙๘	คิวกลม
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ๓ก.๔.๐ มม.	๒๒๕	ตร.ม	๒๔.๑๑	๕,๔๒๔.๗๕			๕,๔๒๔.๗๕	
	ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.								
	ทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๑๑.๒๕	ลบ.ม	๔๒๒.๕๐	๔,๗๕๓.๑๓			๔,๗๕๓.๑๓	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในแผ่นนี้				๘๖,๑๔๔		๒,๘๗๘.๘๐	๘๘,๐๒๒.๘๘	

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ลงชื่อ)..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ลงชื่อ)..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวรวิฑู คัดคง  
 นายช่างโยธา