

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อน้ำใต้ดินริมคลอง (บ้านนางสอน ชำนาญไพร) หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ น้ำเก่า ตำบลในเมือง อำเภอสุวรรณคโลก จังหวัดสุโขทัย</p> <p>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสุวรรณคโลก จังหวัดสุโขทัย</p> <p>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๙๓,๐๐๐..... บาท</p> <p>๔. ลักษณะงาน</p> <p>โดยสังเขป....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลในเมืองกำหนด</p> <p>๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๑๙๑,๐๐๐.....บาท</p> <p>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง</p> <p>๖.๑..ราคาวัสดุใช้สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (จังหวัดอุตรดิตถ์), เดือน มกราคม ๒๕๖๒ (จังหวัดสุโขทัย)</p> <p>๖.๒... ราคายาขยปลีกน้ำมันภูมิภาค ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๖.๓... ตารางค่าดำเนินการและเสื่อราคา</p> <p>๖.๔... ตารางค่าขนส่งและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>๖.๕...แบบสรุปกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้างงานทาง)</p> <p>๖.๖.. แบบประมาณราคา แบบ ปร.๔</p> <p>๖.๗.. รายการประเมินราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย</p> <p>๖.๘...ตารางค่า Factor F (งานก่อสร้างงานทาง)</p> <p>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">๗.๑</td> <td style="width: 25%;">นายชัชวาลย์ อ่องเพ็ง</td> <td style="width: 25%;">ตำแหน่ง</td> <td style="width: 25%;">ผู้อำนวยการกองช่าง</td> <td style="width: 20%;">ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๒</td> <td>พ.จ.อ.ญาติเยี่ยม มั่นคง</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๓</td> <td>นายธีระยุทธ ทองทับ</td> <td>ตำแหน่ง</td> <td>วิศวกรโยธาชำนาญการ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>				๗.๑	นายชัชวาลย์ อ่องเพ็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	๗.๒	พ.จ.อ.ญาติเยี่ยม มั่นคง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ	๗.๓	นายธีระยุทธ ทองทับ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๑	นายชัชวาลย์ อ่องเพ็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ														
๗.๒	พ.จ.อ.ญาติเยี่ยม มั่นคง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ														
๗.๓	นายธีระยุทธ ทองทับ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ														

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคาเทศบาลตำบลในเมือง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ่อน้ำใต้ดิน (บ้านนางสอน ชำนาญไพร) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ตามสภาพพื้นที่ และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลในเมืองกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ขอบบ่อน้ำใต้ดิน (บ้านนางสอน ชำนาญไพร) หมู่ที่๑๑ ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่ ๘/๒๕๖๑

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมค่าวัสดุและเครื่องจักร	๑๔๐,๘๙๕.๑๘			
๒	ค่า Factor F		๑.๓๖๒๔	๑๙๑,๙๕๕.๖๐	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๑๙๑,๙๕๕.๖๐	
	ปรับยอดเงินเป็นค่าก่อสร้างเพียงตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			๑๙๑,๐๐๐.๐๐	

เฉลี่ยคิดเป็นตารางเมตร ๔๒๔.๔๔ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลในเมือง ที่ 55/2562 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(.....)

นายชัชวาลย์ อ่องเพ็ง

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(พ.จ.อ.....)

ญาติเยี่ยม มั่นคง

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(.....)

นายธีระยุทธ ทองทับ

กรรมการ

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

เห็นชอบ

(จ.อ.....)

ไพศาล ยันต์วิเศษ

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

อนุมัติ

(.....)

นายสำราญ หนูนาค

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.๔

แบบประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ่อน้ำใต้ดินริมคลอง (บ้านนางสอน ชำนาญไพร) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม.

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ ที่ เทศบาลตำบลในเมือง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางสอน หมู่ที่ ๑๑ ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย

แบบเลขที่ ๘/๒๕๖๑

กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๑	งานวางป่าขุดต่อ							
	งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๑.๖๙	๗๖๐.๕๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๐	๑,๐๓๖.๑๑
๒	งานทรายหยาบ							
	๒.๑ งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๒๒.๕๐	๓๕๔.๒๐	๗,๙๖๙.๕๐	๑.๓๖๒๔	๔๘๒.๕๖	๑๐,๘๕๗.๖๕
๓	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	๓.๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๒๗๙.๙๔	๑๒๕,๙๗๕.๑๙	๑.๓๖๒๔	๓๘๑.๔๐	๑๗๑,๖๒๘.๖๐
	๓.๒ CONTRACTION JOINT (รอยต่อตามขวาง)	ม.	๓๙.๐๐	๑๒๐.๔๔	๔,๖๙๖.๙๘	๑.๓๖๒๔	๑๖๔.๐๘	๖,๓๙๙.๑๗
	๓.๓ EXPANCTION JOINT (รอยต่อตามขวาง)	ม.	๓.๐๐	๑๒๐.๔๔	๓๖๑.๓๑	๑.๓๖๒๔	๑๖๔.๐๘	๔๙๒.๒๔
๔	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	๑๓.๕๐	๘๓.๘๓	๑,๑๓๑.๗๑	๑.๓๖๒๔	๑๑๔.๒๑	๑,๕๕๑.๘๓
๕	งานวางท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร	ท่อน						
๖	งานอื่น ๆ							
	๕.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐					
ราคารวมวัสดุและค่าแรงงาน					๑๔๐,๘๙๕.๑๘		TOTAL	๑๙๑,๙๕๕.๖๐
							ราคากลาง	๑๙๑,๐๐๐.๐๐