แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๕๕-๐๐๓ สายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับรงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พล.ถ. ๕๕-๐๐๓ สายบานทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา กวาง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร อบต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 3,091,230.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญเขต ทองแตง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 คมเพ็ชร วงษ์หล่ำ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

7.3 ชัยลิขิต กลึงเอี่ยม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

บุญเขต ทองแตง

17 กันยายน 2564 19:39:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๕๕-๐๐๓ สายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,960.000	1.72	5,091.20	1.3607	2.34	6,927.59
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	8,880.000	13.83	122,810.40	1.3607	18.81	167,108.11
	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3	4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	8,880.000	231.35	2,054,388.00	1.3607	314.79	2,795,405.75
	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

บุญเขต ทองแตง

17 กันยายน 2564 19:41:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๕๕-๐๐๓ สายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลนิคมพัฒนา/องคการบริหารสวนตำบลนิคมพัฒนา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	6.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	351.000	255.00	89,505.00	1.3607	346.97	121,789.45
							รวมราคากลาง	3,091,230.90

บุญเขต ทองแตง

17 กันยายน 2564 19:41:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๕๕-๐๐๓ สายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

(บุญเขต ทองแตง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(คมเพ็ชร วงษ์หล่ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยลิขิต กลึงเอี่ยม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญเขต ทองแตง

17 กันยายน 2564