

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนรวมยอด

โครงการ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ห้วยเข็อก ตอนกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ปริมาณงาน ก่อสร้างฝาย ขนาดสันฝายสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร ตัวฝายกว้าง ๒๘.๕๐ เมตร

สถานที่ หมู่ที่ ๓ บ้านสวนยาง ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน /หน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย	ราคากลาง	
๑	งานขุดลอกคลอง - งานดินขุด	๔๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๗.๑๕	๑๐,๘๖๐.๐๐	๑.๓๓๗๕	๓๖.๓๑	๑๔,๕๒๕.๒๕	
๒	งานก่อสร้างฝาย	๒๙.๖๓	ลบ.ม	๒,๑๙๕.๙๐	๖๕,๐๖๐.๑๕	๑.๓๓๗๕	๒,๙๓๗.๐๒	๘๗,๐๑๗.๙๕	
	งานคอนกรีต - คอนกรีตหยาบ - คอนกรีตโครงสร้าง งานไม่แบบ	๑๙๓.๗๐	ลบ.ม	๒,๕๒๙.๔๕	๔๘๙,๙๔๑.๐๓	๑.๓๓๗๕	๓,๓๘๓.๑๓	๖๕๕,๒๙๖.๑๓	
	- ไม่แบบ งานคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต	๖๔๗.๘๖	ตร.ม.	๔๕๗.๒๘	๒๙๖,๒๕๒.๙๓	๑.๓๓๗๕	๖๑๑.๖๑	๓๙๖,๒๓๘.๓๐	
	- เหล็ก DB ๑๒ mm.	๑๐.๔๙	ตัน	๒๑,๗๐๓.๑๑	๒๒๗,๗๒๒.๕๕	๑.๓๓๗๕	๒๙,๐๒๗.๙๑	๓๐๔,๖๕๕.๗๘	
	- เหล็ก RB ๙ mm.	๐.๕๑	ตัน	๒๑,๘๖๖.๔๔	๑๑,๒๑๓.๕๕	๑.๓๓๗๕	๒๙,๒๔๖.๓๖	๑๔,๙๙๘.๑๒	
	ประตูน้ำ ขนาด ๖ นิ้ว + หน้างาน	๔.๐๐	ชุด	๖,๕๒๘.๐๐	๒๖,๑๑๒.๐๐	๑.๓๓๗๕	๘,๗๓๑.๒๐	๓๔,๙๒๔.๘๐	
	ท่อเหล็ก ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ ม.	๔.๐๐	ทอน	๔,๒๒๔.๒๙	๑๖,๘๙๗.๑๖	๑.๓๓๗๕	๕,๖๔๙.๙๙	๒๒,๕๔๗.๙๕	
	งานอื่น ๆ								
	- งานหินทิ้ง	๑๑.๔๐	ลบ.ม	๓๒๑.๐๐	๓,๖๖๐.๓๖	๑.๓๓๗๕	๔๒๙.๓๔	๔,๐๘๙.๗๔	
	- งาน คอนกรีตล้วนบนหินใหญ่	๑๑๕.๖๙	ลบ.ม	๑,๙๐๓.๐๐	๒๒๐,๑๕๘.๐๗	๑.๓๓๗๕	๒๙,๕๔๕.๒๖	๒๔๙,๖๐๓.๔๒	
<b>รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น</b>					<b>๑,๓๖๗,๙๒๗.๘๐</b>			<b>๑,๘๒๙,๖๐๓.๔๓</b>	
<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>								<b>๑,๘๒๙,๖๐๓.๐๐</b>	

(ตัวอักษร)

รวมราคากลางทั้งสิ้น (หนังสือแนบและเสนอหนังสือยืนยันกับบาทถ้วน)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มที่ ๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางแล้ว และเห็นชอบร่วมกัน จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายสายฟ้า เมธีสิทธิ์พงษ์)

ลงชื่อ กรรมการ (นายพรพิชัย ไชยรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ลงชื่อ กรรมการ (นายเจ็ดศักดิ์ สิงห์รักษา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปริมาณการเมื่อวันที่

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒๖.๘๘ บาท

คิตที่ราคาน้ำมันดีเซล