

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองหนองหัวติดกับนานายบัญญัติ หมู่ที่ ๙
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๑๕ เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายณัฐกร พุกนุ่น
 - ๖.๒ นางศิวาพร บดีรัฐ
 - ๖.๓ นายมรุม อินทพงษ์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหา จังหวัดสุโขทัย

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองหนองหัวติดกับนาขายบัญชี หมู่ที่ 9

สถานที่ดำเนินการ บริเวณคลองหนองหัวติดกับนาขายบัญชี หมู่ที่ 9 บ้านคงอเขียว ตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหา จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 x 15 เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ 1 ชุด

ประมาณการราคาตามแบบปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บ./ล.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.	437,894.65	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย		เงินล่วงหน้าจ่าย.....%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม7....%
			ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	437,894.65	
	คิดเป็นงบประมาณ	437,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 73/2563 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการก่อสร้างต่อไป

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการฯ

(นายณัฐกร พุกนุ่น)

ผู้จัดการงานทั่วไปฯ

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ

(นางสาวสิวาพร บดีรัฐ)

เจ้าพนักงานธุรการฯ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขา

(นายมรุม อินทพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหา จังหวัดสุโขทัย

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองหนองแห้วติดกับนา นายบัญญัติ หมู่ที่ 9

สถานที่ดำเนินการ บริเวณคลองหนองแห้วติดกับนา นายบัญญัติ หมู่ที่ 9 บ้านดงอีขาว ตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหา จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 x 15 เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ 1 ชุด


ประมาณการราคาตามแบบปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บ./ล.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.	437,894.65	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย		เงินล่วงหน้าจ่าย.....%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม7...%
			ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	437,894.65	
	คิดเป็นงบประมาณ	437,000.00	
	ตัวอักษร (สีแสดสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ.....  ประมาณราคา

นายรัฐ เหมม่วง

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....  ตรวจ

(นายมรุม อินทพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  เห็นชอบ

(นางนันท์นิตย์ คฤหะมาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

ลงชื่อ.....  อนุมัติ

(นางนันท์นิตย์ คฤหะมาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

รายละเอียดประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหาสาร จังหวัดสุโขทัย

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองหนองแห้วติดกับนาขายบัญชี หมู่ที่ 9

สถานที่ดำเนินการ บริเวณคลองหนองแห้วติดกับนาขายบัญชี หมู่ที่ 9 บ้านคงอืขาว ตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหาสาร จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 x 15 เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ 1 ชุด

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บ./ก.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม				
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80x1.80x15 เมตร									
1	งานดินจุดด้วยรถแบ็คโฮ (PC200) รื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร 15 ท่อน จุดดินทางเบี่ยงน้ำ+ถมดิน จุดดินกั้นน้ำและจุดเปิดคืน พร้อมจุดคลองเปิดทางส่งน้ำ	4.00	ชม.		1,800.00	1,800.00	7,200.00	1.2782	9,203.04	
2	งานดินจุดและถมดิน (แรงคน)	4.00			99.00	99.00	396.00	1.2782	506.16	
3	งานคอนกรีตหยาบ (180 ksc.)	2.54	ลบ.ม.	1,364.49	306.00	1,670.49	4,243.04	1.2782	5,423.45	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	43.15	ลบ.ม.	1,476.64	306.00	1,782.64	76,920.91	1.2782	98,320.30	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	5.1 -RB Ø 6 มม.	20.00	กก.	18.64	4.10	22.74	454.80	1.2782	581.32	
	5.2 -RB Ø 9 มม.	473.00	กก.	17.78	3.30	21.08	9,970.84	1.2782	12,744.73	
	5.3 -RB Ø 25 มม. (dowel)	153.00	กก.	17.39	3.30	20.69	3,165.57	1.2782	4,046.23	
	5.4 -DB Ø 12 มม.	2,176.69	กก.	16.36	3.30	19.66	42,793.72	1.2782	54,698.93	
	5.5 -DB Ø 16 มม.	739.00	กก.	16.20	3.30	19.50	14,410.50	1.2782	18,419.50	
	5.6 -ลวดผูกเหล็ก	89.00	กก.	32.17		32.17	2,863.13	1.2782	3,659.65	
6	งานไม้แบบ	184.00	ตร.ม.	235.68	133.00	368.68	67,837.12	1.2782	86,709.40	
7	งานไม้ค้ำยัน Ø 6 นิ้ว ยาว 6 ม.	24.00	ต้น	200.00		200.00	4,800.00	1.2782	6,135.36	
8	ทรายถมข้างบล็อคลัดแน่น	39.00	ลบ.ม.	280.37	33.10	313.47	12,225.33	1.2782	15,626.41	
9	งานดินถมปรับเกลี่ย	60.00	ลบ.ม.	45.00	8.04	53.04	3,182.40	1.2782	4,067.74	
10	งานดินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	92.00	ลบ.ม.	280.37	8.04	288.41	26,533.72	1.2782	33,915.40	
11	งานประตูปิดเปิดน้ำ	1.00	ชุด							
	11.1 เหล็กวางน้ำขนาด 6 นิ้ว	1.00	ท่อน	2,424.30	1,100.00	3,524.30	3,524.30	1.2782	4,504.76	
	11.2 แผ่นเหล็ก 4x8 ฟุต หนา 6 มม	1.00	แผ่น	2,608.41	1,400.00	4,008.41	4,008.41	1.2782	5,123.54	
	11.3 เหล็กฉาก 50x50x6 มม. นน.	2.00	ท่อน	488.32	268.00	756.32	1,512.64	1.2782	1,933.45	
	11.4 เหล็กฉากขนาด 65x65x6 มม.	4.00	ท่อน	607.48	355.00	962.48	3,849.92	1.2782	4,920.96	
	11.5 เครื่องยก 3 ต้น	1.00	ชุด	36,410.00	9,102.50	45,512.50	45,512.50	1.2782	58,174.07	
	11.6 ท่อเหล็ก GS BSM. Ø 2 นิ้ว	4.00	ท่อน	1,028.04	300.00	1,328.04	5,312.16	1.2782	6,790.00	
	11.7 ทาสีกันสนิม 3 เทียว	22.00	ตร.ม.	50.00	35.00	85.00	1,870.00	1.2782	2,390.23	
	รวม								437,894.65	
	คิดเป็นงบประมาณ								437,000.00	