ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางจาจรแอสฟัสติกคอนกรีตโดยวิธี OVERLAY สายหนองบัวเขาดิน หมูที่ ๓ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๔,๐๐๐.๐๐บาท (-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวทางกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เชื่อมทางแยก ๔๖ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๑๔,๐๐๐.๐๐บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕

๕.๒ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา เอี่ยมเจิม

๖.๒ นางสาววัลลภา อินทรีย์

๖.๓ นายมรุม อินทพงษ์

สรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี OVERLAYสายหนองบัวเขาดิน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองบัวเขาดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเขาดิน ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน ผิวทางกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 312 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร เชื่อมทางแยก 46 ตร.ม.

หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,918.00 ตร.ม.

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 19.00-19.99 บ/ล.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	458,739.44	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
			- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	458,739.44	
	คิดราคากลางเป็นเงิน	414,000.00	
	(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 274/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และพิจารณาเห็นควรให้ใช้ราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางในการก่อสร้างต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวนิตยา เสี่ยมเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววัลลภา อินทรีย์)

นักพัฒนาชุมชนฯ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขาฯ

(นายมรุม อินทพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี OVERLAYสายหนองบัวเขาดิน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองบัวเขาดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเขาดิน ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน ผิวทางกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 312 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร เชื่อมทางแยก 46 ตร.ม.

หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,918.00 ตร.ม.

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 19.00-19.99 บ/ล.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	458,739.44	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
			- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	458,739.44	
	คิดราคากลางเป็นเงิน	414,000.00	
	(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ..... ประมาณราคา

นายจรัญ เหมม่วง

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายมรุม อินทพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

(นางนันทนิตย์ คฤหะมาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

ลงชื่อ ..... อนุมัติ

(นางนันทนิตย์ คฤหะมาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

รายละเอียดการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี OVERLAYสายหนองบัวเขาดิน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองบัวเขาดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเขาดิน ตำบลหนองจิก อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน ผิวทางกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 312 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร เชื่อมทางแยก 46 ตร.ม.

หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,918.00 ตร.ม.

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2563

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 19.00-19.99 บ/ล.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานผิวทาง+งานผิวไหล่ทาง										
	2.1 Prime Coat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,918	-	5.92	5.74	11.66	22,363.88	1.3607	15.87	30,430.54	
	2.3 Asphaltic Concrete						-	-		-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,918	-	145.06	8.44	153.50	294,413.00	1.3607	208.87	400,607.77	4 ซม.
	2.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานตีเส้นจราจร										
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	70.20	ตร.ม.	290.00	-	290.00	20,358.00	1.3607	394.60	27,701.13	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	3.2 Rumble Strips	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม									458,739.44	
	คิดราคากลางเป็นเงิน									414,000.00	