

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมใจ แพงพุ่ม หมู่ที่ ๑๒  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หูช้างเชื่อม  
ทางแยก ๔๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๔,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายณัฐกร พุกนุ่น
  - ๖.๒ นางสาวศิวาพร บดีรัฐ
  - ๖.๓ นายมรุม อินทพงษ์



**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมใจ แขวงห่ม (หมู่ที่ 12 บ้านปลายนาบิคม)

**ปริมาณงาน** ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หูข้างเชื่อมทางแยก 40 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 12 ตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย


**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย


**คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่** 14 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานเคลียร์ริ่ง	ตร.ม.	180.00	1.59	286.20	1.3607	2.16	389.43
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	287.76	12,949.20	1.3607	391.55	17,619.97
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	900.00	314.08	282,672.00	1.3607	427.36	384,631.79
4	Expansion Joint	เมตร	25.00	161.36	4,034.00	1.3607	219.56	5,489.06
5	Contraction Joint	เมตร	60.00	127.4	7,644.00	1.3607	173.35	10,401.19
6	Longitudinal Joint	เมตร	180.00	32.69	5,884.20	1.3607	44.48	8,006.63
7	งานลูกรังไหลทาง+ปรับระดับเชื่อมทางชั้นลง	ลบ.ม.	24.00	287.76	6,906.24	1.3607	391.55	9,397.32
8	งานวางท่อระบายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ศก. 10 นิ้ว	ท่อน	3.00	2913.3	8,739.90	1.3607	3,964.12	11,892.38
9	หูข้างเชื่อมทางแยก	ตร.ม.	40.00	314	12,560.00	1.3607	427.25	17,090.39
<b>ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน</b>					<b>341,675.74</b>		<b>TOTAL</b>	<b>464,918.16</b>
<b>ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)</b>							<b>ปรับยอด</b>	<b>464,000.00</b>

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                    | = | 341,675.74 |
| 2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม     | = | -          |
| 3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | = | -          |
| 4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง                        | = | 1.3607     |
| 5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม         | = | -          |

  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายณัฐกร ทุกนุ่น)

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวศิวาพร บดีรัฐ)

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายมรุม อินทพงษ์)

**หมายเหตุ** แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ๆ



**รายละเอียดการประมาณราคา**

**ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย**

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมใจ แพงพุ่ม (หมู่ที่ 12 บ้านปลายนาหินคม)

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 12 บ้านปลายนาหินคม ตำบลหนองจิก อำเภอศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย

**ปริมาณงาน** ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หูช้างเชื่อมทางแยก 40 ตร.ม.

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 940.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 19.00-19.99 บ/ล.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานเตรียม	180.00	ตร.ม.		1.59	1.59	286.20	1.3607	2.16	389.43	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	45.00	ลบ.ม.	280.37	7.39	287.76	12,949.20	1.3607	391.55	17,619.97	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	900.00	ตร.ม.	314.08		314.08	282,672.00	1.3607	427.36	384,631.79	รวมค่าแรง
4	Expansion Joint	25.00	เมตร	161.36		161.36	4,034.00	1.3607	219.56	5,489.06	รวมค่าแรง
5	Contraction Joint	60.00	เมตร	127.40		127.40	7,644.00	1.3607	173.35	10,401.19	รวมค่าแรง
6	Longitudinal Joint	180.00	เมตร	32.69		32.69	5,884.20	1.3607	44.48	8,006.63	รวมค่าแรง
7	งานลูกรังไหลทาง+ปรับระดับเชื่อมต่อทางขึ้นลง	24.00	ลบ.ม.	280.37	7.39	287.76	6,906.24	1.3607	391.55	9,397.32	(ทลวม)
8	งานวางท่อระบายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ซม. 10 นิ้ว	3.00	ท่อ	2,713.30	200.00	2,913.30	8,739.90	1.3607	3,964.12	11,892.38	
9	หูช้างทางเชื่อมทางแยก	40.00	ตร.ม.	314.00		314.00	12,560.00	1.3607	427.25	17,090.39	รวมค่าแรง
<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>										464,918.16	

