ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จากคลองดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคลองปากคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หรือคิกเป็นดินโคลนวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๓,๖๐๘.๖๔-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณฐกร พุกนุ่น

๖.๒ นางสาวศิวาพร บดีรัฐ

๖.๓ นายมรุม อินทพงษ์

ปร.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จากคลองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....18.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ....2564.....

ปริมาณงาน ขุดลอกคลองปากคลองกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร

หรือคิดเป็นดินโคลนวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	93,608.64	Factor F 1.3357
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- ค่าภาษีมูลเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	93,608.64	

<u>ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน</u>

ลงชื่อ.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายณฐกร พุกนุ่น)

นักจัดการงานทั่วไปฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิวาพร บดีรัฐ))

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายมรุม อินทพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จากดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ขุดลอกคลองปากคลองกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หรือคิดเป็นดินโคลนวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย			ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม					
1	ค่าถากถาง	ลบ.ม.	2,700	-	1.22	1.22	3,294.00	1.3357	1.63	4,399.79	
2	**ช่วงคลองส่งน้ำที่เป็นดาดคอนกรีต** ขุดลอกคลองดินโคลนวัชพืช ช่วงที่เป็นดาดคอนกรีตพร้อมงานขนทิ้งหรือเครียออกหรือกำจัดหรือขุดฝังกลบ ให้เรียบร้อย	เมตร	390	-	91.67	91.67	35,751.30	1.3357	122.44	47,753.01	
3	**ช่วงคลองส่งน้ำคลองดินทั่วไป** ขุดลอกดินโคลน / วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ, ปรับแต่ง Slop , ตัก	ลบ.ม.	960	-	26.76	26.76	25,689.60	1.3357	35.74	34,313.59	
4	ขนทิ้งดินโคลนทิ้งวัชพืชและสิ่งกีดขวางเครียออกหรือกำจัดหรือขุดฝังกลบ ให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	480	-	11.14	11.14	5,347.20	1.3357	14.88	7,142.25	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน</u>						70,082.10		TOTAL	93,608.64	

ตัวอักษร (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทหกสิบสี่สตางค์)

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	=	70,082.10
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	-
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน	=	1.3357

7. สูตรปรับราคาค่าก่อสร้าง ประเภทงานทาง ค่า K 2.1 = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณฐกร พุกนุ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิวาพร บดีรัฐ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นายมรุม อินทพงษ์)

<u>หมายเหตุ</u> แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ๆ