แบบสรุปการประเมินราคางานโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองแขม อบต.หนองแขม
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.99-046

สถานที่ก่อสร้าง (สายประตูส่งน้ำต้นโพธิ์ ถึง นานายกาหลง กลิ่นปาน)
หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางดำเนินการ 3.300 กิโลเมตร

ประมาณราคา **เมื่อวันที่** 22 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาดำเนินงาน 75 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,276,436.70	1.3624	1,739,017.36	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% **พื้นที่ ปกติ**
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,739,017.36	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			**1,677,000.00**	
	ตัวอักษร **(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**				

ความยาวถนน **3.300** **กม.** **เฉลี่ยราคา กม.ละ** **508,181.82**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองแขม

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพวงพยอม ดอกไม้งาม)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกรัตน์ แก้วดิษฐ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแขม

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษณะ ฟักคง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองแขม

แบบประเมิณราคางานโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก

สายทาง (สายประตูส่งน้ำต้นโพธิ์ ถึง นานายกาหลง คลิ่นปาน)

หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุก ระยะทางรวม 3.300 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง

ผิวจราจร หินคลุก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

รองพื้นทาง - กว้างฐาน - เมตร สูงเฉลี่ย - เมตร

ช่วงดำเนินการ ช่วง กม. 0+000 ถึง ช่วง กม.3+330

ประมาณราคา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคาค่าก่อสร้าง
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 0 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดันทางเดิม							
	2.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	6,930.00	1.79	12,404.70	1.3624	2.44	16,900.15
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งดันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานตัดขึ้นรูปดันทาง							
	2.3.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานถมดันทาง							
	2.4.1 งานดินถม							
	2.4.1(1) งานดินถม(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4.1(2) งานดินถม(จากนอกโครงการ) (คิวแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม. (คิวแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานรองพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	2,112.00	598.50	1,264,032.00	1.3624	815.40	1,722,117.20
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง + Widening							
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(2) Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(3) Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อลอดกลม คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(2) ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	547.89	-	-	-	-
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานติดตั้ง							
	5.2.1(1) ป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน							
	- แบบ [ต1-ต27] , [ต31-ต60] , ต75 , ต31/1 , ต32/1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายโครงการ (1-น2)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.1(2) งานหลักนำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง							
	- หลักนำโค้ง / หลักตำแหน่งท่อ คสล.	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- เส้นจราจร กว้าง 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานประเภทงานทาง				**1,276,436.70**	**1.3624**		**1,739,017.35**
	รวมค่างานประเภทดำใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				-	**1.0000**	-	-
	รวมค่างานทั้งสิ้น							**1,739,017.35**