แบบสรุปราคากลางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เรียนรู้วิถีชุมชน สายข้างวัดหนองอ้อ หมู่ ๓ บ้านหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๒	งานลาดยางชั้น Tack Coat	ตร.ม.	๔,๒๗๘.๐๐	๒๖.๒๑	๑๑๒,๑๒๖.๓๘	๑.๓๖๐๗	๓๕.๖๖	๑๕๒,๕๗๐.๓๗
๓	งานผิวทาง ชนิด Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๔,๒๗๘.๐๐	๒๒๙.๕๒	๙๘๑,๘๘๖.๕๖	๑.๓๖๐๗	๓๑๒.๓๑	๑,๓๓๖,๐๕๓.๐๔
๔	ป้ายจราจร บ-๓๓	ชุด	๑.๐๐	๑,๗๖๐.๐	๑,๗๖๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒,๓๙๔.๘๓	๒,๓๙๔.๘๓
๕	ป้ายจราจร บ-๑	ชุด	๒.๐๐	๒,๒๐๐.๐	๔,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒,๙๙๓.๕๔	๕,๙๘๗.๐๘
๖	ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	๒.๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๓,๖๐๗.๐๐	๒๗,๒๑๔.๐๐
๗	งานยกระดับฝาบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร	บ่อ	๘.๐๐	๖๗๒.๐๐	๕,๓๗๖.๐๐	๑.๓๖๐๗	๙๑๔.๓๙	๗,๓๑๕.๑๒
	รวมค่างานต้นทุน				**๑,๑๐๐,๑๗๒.๙๔**			
							TOTAL	๑,๕๓๑,๕๓๔.๔๔
							รวมราคาทั้งสิ้น	**๑,๕๓๑,๕๓๔.๔๔**

* ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน
* ขนาดหรือเนื้อที่ ๔,๒๗๘ ตร.ม. เฉลี่ย ๓๕๘.๐๐ บาท/ตร.ม
* การใช้สูตรค่า K ต้องใช้สูตรที่ ๓.๑ , ๓.๓
* ราคาวัสดุประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และสืบราคาจากท้องตลาดทั่วไป
* ตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง	=	๑,๑๐๐,๑๗๒.๙๔
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๖๐๗
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	=	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศรวัสย์ พุทธปฏิโมกข์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวิตรี เขตบรรพต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมควร นรากรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง