รายการประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาทร

รายละเอียดโครงการ ลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บริเวณจากหมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาทร ไป หมู่ที่ 5 บ้านเจริญผล

ผู้ประมาณราคา นายเอกลักษณ์ เรืองทอง **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

วันที่ประมาณราคา 26 มีนาคม 2561 **ราคางานก่อสร้าง** 151,000.00 บาท **ราคาน้ำมัน** 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	บาท	ราคาต่อหน่วย	บาท	และค่าแรงงาน	
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาทร								
	1.1 งานปรับเกรี่ยผิวทางเดิม	4,260.00	ตร.ม.	-	-	1.69	7,199.40	7,199.40	
	1.2 งานลูกรัง	426.00	ลบ.ม.	191.12	81,417.12	53.50	22,791.00	104,208.12	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**111,407.52**	
	FACTOR F							**1.3624**	
	รวมค่าดำเนินการทั้งหมด							**151,781.61**	
	ขอใช้งบประมาณการดำเนินการเพียง							**151,000.00**	
		(ตัวอักษร)		**หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**					

เห็นชอบ

(นายสรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์) ปลัด อบต.หนองพระ

ประมาณราคา

(นายเอกลักษณ์ เรืองทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายหมง จีนบางช้าง) นายกอบต.หนองพระ

ตรวจ

(นายตรีเทพ จรัลโภค) ผู้อำนวยการกองช่าง