รายการประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านดงแตง

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 475 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง สายทางข้างบ้านนายเจริญ แก่นสันเทียะ

ผู้ประมาณราคา นายเอกลักษณ์ เรืองทอง **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

วันที่ประมาณราคา 26 มีนาคม 2561 **ราคางานก่อสร้าง** 159,000.00 บาท **ราคาน้ำมัน** 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	บาท	ราคาต่อหน่วย	บาท	และค่าแรงงาน	
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านดงแตง								
	1.1 งานปรับเกรี่ยผิวทางเดิม	1,425.00	ตร.ม.	-	-	1.69	2,408.25	2,408.25	
	1.2 งานหินคลุก	213.75	ลบ.ม.	425.99	91,055.36	109.27	23,356.46	114,411.83	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							116,820.08	
	FACTOR F							1.3624	
	รวมค่าดำเนินการทั้งหมด							159,155.67	
	ขอใช้งบประมาณการดำเนินการเพียง							159,000.00	
		(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

เห็นชอบ

(นายสรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์)
ปลัด อบต.หนองพระ

ประมาณราคา

(นายเอกลักษณ์ เรืองทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายหมง จีนบางช้าง)
นายกอบต.หนองพระ

ตรวจ

(นายตรีเทพ จรัลโภค)
ผู้อำนวยการกองช่าง