ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.๘๗-๐๐๘ สายหนองกลาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.๘๗-๐๐๘ สายหนองกลาง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.๘๗-๐๐๘ สายหนองกลาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจรินทร์ ไม้กร่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อกว่า 10,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,904,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,950 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 9,373,164.85 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทรงยศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ฤทธิชัย จินดาแฟ้อง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน

7.3 สุริยาวุธ อินทระเกษม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ทรงยศ ขวัญเมือง

13 มิถุนายน 2565 11:15:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อกว่า 10,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองตูม/องคการบริหารสวนตำบลหนองตูม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
1	1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,515.630	117.94	296,693.40	1.3404	158.08	397,687.83
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,715.600	665.49	1,807,204.64	1.3404	892.02	2,422,377.09
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.2.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	438.000	715.47	313,375.86	1.3404	959.01	420,049.00
	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	547.500	633.01	346,572.97	1.3404	848.48	464,546.40

ทรงยศ ขวัญเมือง

13 มิถุนายน 2565 11:15:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อกว่า 10,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองตูม/องคการบริหารสวนตำบลหนองตูม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.4 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	12,045.000	11.24	135,385.80	1.3404	15.06	181,471.12
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.	10,950.000	354.07	3,877,066.50	1.3404	474.59	5,196,819.93
7	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	105.000	293.34	30,800.70	1.3404	393.19	41,285.25
8	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	985.000	188.54	185,711.90	1.3404	252.71	248,928.23
							รวมราคากลาง	9,373,164.85

ทรงยศ ขวัญเมือง

13 มิถุนายน 2565 11:15:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008.สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อกว่า 10,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองตูม/องคการบริหารสวนตำบลหนองตูม

กรมบัญชีกลาง

ทรงยศ ขวัญเมือง

13 มิถุนายน 2565 11:15:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อกว่า 10,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

(ทรงยศ ขวัญเมือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ฤทธิชัย จิ่นดาแฟ้อง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยาวุธ อินทระเกษม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงยศ ขวัญเมือง

13 มิถุนายน 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อกว่า 10,950 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ถ.87-008 สายหนองกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2.1	1.1.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,515.630	117.94	296,693.40	1.3404	158.08	397,687.83
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4.1	2.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,715.600	665.49	1,807,204.64	1.3404	892.02	2,422,377.09
	2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5.1	2.2.1	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	438.000	715.47	313,375.86	1.3404	959.01	420,049.00
	2.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	2.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	547.500	633.01	346,572.97	1.3404	848.48	464,546.40
6.2	2.4	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	12,045.000	11.24	135,385.80	1.3404	15.06	181,471.12
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
8.1	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.	10,950.000	354.07	3,877,066.50	1.3404	474.59	5,196,819.93
8.2	3.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	105.000	293.34	30,800.70	1.3404	393.19	41,285.25
8.3	3.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	985.000	188.54	185,711.90	1.3404	252.71	248,928.23
								TOTAL	9,373,164.85