ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยชำบุ่น ณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาล้อม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายดำรง กรีพรต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยซำบุ่น ณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาล้อม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๕๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา อบต. ป่าแดงกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.....เป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๖๑,๗๑๐.๐๙.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญรอด ขาวสุข

๗.๒ ส.อ.กฤษติพงษ์ โตมาปา

๗.๓ นายณรงค์ชัย คุ้มวันดี

แบบสรุปประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยซำบุ่น (ช่วงขึ้นเขา) หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	320.00	1.70	544.00	1.3607	2.31	740.22
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.00	581.44	9,303.04	1.3607	791.17	12,658.65
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	320.00	333.53	106,729.76	1.3607	453.83	145,227.18
4	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	24.00	74.11	1,778.64	1.3607	100.84	2,420.20
5	งานไหล่ทาง (ดิน)	ลบ.ม.	9.60	50.82	487.87	1.3607	69.15	663.84
					118,843.31		**รวม**	161,710.09
							ปรับยอด	**161,710.09**

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทเก้าสตางค์-)

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

1 **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 118,843.31

2 **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3607

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล B7 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้างพานิชย์จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตย์ เดือน พฤษภาคม 2564

เงินล่วงหน้าจ่าย - % อัตราดอกเบี้ย 5 % (MLR)

เงินประกันล่วงหน้าผลงานหัก - % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
(นายณรงค์ชัย คุ้มวันดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
(นางปาริชาติ อุประ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ
(นายบุญรอด ขาวสุข)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายดาวรุ่ง กรีพรต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกำหนดราคากลาง
(นายบุญรอด ขาวสุข)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สิบเอก) กรรมการกำหนดราคากลาง
(กฤษติพงษ์ โตมาปา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ท่าสะแก

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรงค์ชัย คุ้มวันดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา