ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคารสวนสุขภาพบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : <u>400,000.-บาท</u>

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียด (แนบท้ายท้ายนี้)

5.ราคากลางคำนวณ ณ <u>**วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 296,000.-บาท**</u>

6.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวมยุรี นัดกิ่ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นประธานกรรมการ

7.2 นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

7.3 นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๗๙๓๐๓ / พิเศษ **วันที่** ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงรายการราคาต่อหน่วย แบบสรุปผลการประมาณราคา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ ๑๐๙ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง **โครงการ**ปรับปรุงอาคารสวนสุขภาพบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณและกำหนดราคากลาง ตามรายการประมาณราคาต่อหน่วย และสรุปผลการประมาณราคากลาง ตาม ปร.๔ และ ปร.๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง ในการคำนวณและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวมยุรี นัดกิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็น
-เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ-
.....
(ลงชื่อ).....(นางสาวมยุรี นัดกิ่ง).....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

เห็นชอบ
.....
(ลงชื่อ).....(นายสุเทพ ลิ้มศิริวงศ์).....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน โยธา สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท ปรับปรุงอาคารสวนสุขภาพบ้านท่ามะขามตำบลไผ่ล้อม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สำนัก/กอง กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	226,971.52	1.3074	296,742.57	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... .....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			296,742.57	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			296,000.00	
	ตัวอักษร - สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน -				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมยุรี นัดกิ่ง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต. ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.ไผ่ล้อม

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสวนสุขภาพบ้านท่ามะขามตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่

ฝ่าย /งาน โยธา สำนัก / กอง กองช่าง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หนา 3.2 มม.	8.00	ท่อน	980.61	7,844.88	365.00	2,920.00	10,764.88	
2	ท่อเหล็ก☐ 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม.	73.00	ท่อน	392.52	28,653.96	180.00	13,140.00	41,793.96	
3	ท่อเหล็ก ☐ 50 x 25 มม. หนา 2.3 มม.	56.00	ท่อน	298.66	16,724.96	137.00	7,672.00	24,396.96	
4	เหล็กแบน แฟลสบาร์ ขนาดกว้าง 5 ซม. หนา 1/8 มม.	120.00	เส้น	150.00	18,000.00	5.00	600.00	18,600.00	พร้อมตะปู
4	แผ่นเมทัลชีท อลูซิ้งเคลือบสี AZ 150 หนา 0.50 มม.	60.00	ตร.ม.	175.00	10,500.00	70.00	4,200.00	14,700.00	เกลียวยึด
5	ตาข่ายลวดเหล็ก ตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดตา 1/2" x 1/2"	425.00	ตร.ม.	150.00	63,750.00	5.00	2,125.00	65,875.00	
6	งานสีกันสนิม	130.00	ตร.ม.	50.00	6,500.00	35.00	4,550.00	11,050.00	
7	งานสีน้ำมัน	130.00	ตร.ม.	50.00	6,500.00	38.00	4,940.00	11,440.00	
	รวมยอดยกไป							**198,620.80**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวมยุรี นัดกิ่ง)
ตำแหน่ง ปลัด อบต. ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.ไผ่ล้อม

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสวนสุขภาพบ้านท่ามะขามตำบลไผ่ล้อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รายการเลขที่

ฝ่าย /งาน โยธา สำนัก / กอง กองช่าง อบต.ไผ่ล้อม กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							198,620.80	
8	งานไฟฟ้า								
8.1	โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิด LED ขนาด 1 x 20 W	16.00	หลอด	300.00	4,800.00	115.00	1,840.00	6,640.00	
8.2	แหรกคู่ พร้อมลูกถ้วย	4.00	ชุด	178.00	712.00	100.00	400.00	1,112.00	
8.3	เซอร์กิต เบรกเกอร์ 2P-20 A พร้อมตู้ควบคุม	1.00	ชุด	1,075.00	1,075.00	500.00	500.00	1,575.00	
8.4	สายไฟ THW ขนาด 1 x 2.5 SQ.MM	200.00	เมตร	6.45	1,290.00	7.00	1,400.00	2,690.00	
8.5	สายไฟ VAF ขนาด 2 x 2.5 SQ.MM	200.00	เมตร	19.38	3,876.00	16.00	3,200.00	7,076.00	
8.6	สายไฟ VAF ขนาด 2 x 1.5 SQ.MM	200.00	เมตร	12.06	2,412.00	16.00	3,200.00	5,612.00	
8.7	สวิทช์ปิด-เปิด	16.00	ชุด	29.91	478.56	90.00	1,440.00	1,918.56	
8.8	เต้ารับ (ปลั๊กตัวเมีย)	4.00	ชุด	29.91	119.64	90.00	360.00	479.64	
8.9	ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	18.00	ท่อน	42.64	767.52	25.00	450.00	1,217.52	
8.10	ลวดเหล็กชุบสังกะสี ขนาด เบอร์ 20	1.00	กก.	30.00	30.00	-	-	30.00	
	รวมค่าต้นทุนทั้งสิ้น							**226,971.52**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมยุรี นัดกิ่ง) (นายอิทธิพล แพ่งสมบูรณ์) (นายวานิชย์ รัตนรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง ปลัด อบต. ไผ่ล้อม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไผ่ล้อม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.ไผ่ล้อม