ประกาศเทศบาลตำบลพันเสา

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓

ด้วยเทศบาลตำบลพันเสา มีความประสงค์จัดจ้าง คือ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ดำเนินการขุดซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (ตามรายละเอียดที่เทศตำบลพันเสากำหนด) เบิกจ่ายจากตามเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้าที่ ๑๐๔ หมวดงบกลาง ประเภท สำรองจ่าย ตั้งไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง นั้น

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งบกลาง เทศบาลตำบลพันเสา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕,๒๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการขุดวางท่อ PVC ชั้น ๕ ขนาด Ø ๑๐ นิ้ว ยาว ๔ เมตร ๒ จุด วางท่อพัก คสล พร้อมเกลี่ยดินหลังท่อให้เรียบร้อย , เทคอนกรีตผิวจราจรจำนวน ๒ จุด รวม ๑๒๔ ตร.ม

๔. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน **๙๕,๒๐๐. -** บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๑) รายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๖.๑) นางเบ็ญจภรณ์ บุระ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

๖.๒) นางสาวสุมาลี ฤทธิ์ล้ำเลิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓) นายณรงค์ เกิดดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมนึก เสือคล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา

ราคากลาง แบบ ปร. ๕

สรุปผลการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพันเสา

ประเภท : งานอาคาร

โครงการ : ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพันเสา หมู่ที่ ๓ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลพันเสา **แบบเลขที่** -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น** **ประมาณการเมื่อ :** กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภท งานอาคาร	๗๒,๘๒๙.๘๑	๑.๓๐๗๔	๙๕,๒๑๗.๖๙	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					เงินประกันผลงานหัก ๐%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๕,๒๑๗.๖๙	ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**๙๕,๒๐๐.๐๐**	
	(ตัวอักษร)	**เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน**			

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาดำเนินการโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ นี้
และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางเบ็ญจภรณ์ บุระ) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส.สุมาลี ฤทธิ์ล้ำเลิศ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณรงค์ เกิดดี) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

- ทราบ
- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายสมนึก เสือคล้าย)
นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา

แบบ ปร.๔

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ บ้านพันเสา ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา

ลักษณะงาน ขุดวางท่อ PVC ชั้น ๕ ขนาด ∅ ๑๐ นิ้ว ยาว ๔ เมตร ๒ จุด วางบ่อพัก คสล. พร้อมเกลี่ยดินหลังท่อให้เรียบร้อย , เทคอนกรีตผิวจราจรจำนวน ๒ จุด รวม ๑๒๔ ตร.ม.

ประมาณการวันที่ ..... **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา(บาท)	จำนวน		
๑	เครื่องจักรขุดวางท่อพร้อมกลบเกลี่ยแต่ง (๒ จุด)	ชม.	๘.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๒	งานวางท่อ PVC ชั้น ๕ ขนาด ∅ ๑๐ นิ้ว ยาว ๔ เมตร	ท่อน	๕.๐๐	๑,๗๗๔.๕๐	๘,๘๗๒.๕๐	-	-	๘,๘๗๒.๕๐	
๓	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc	ลบ.ม.	๑๙.๐๐	๑,๖๓๕.๕๑	๓๑,๐๗๔.๖๙	๓๐๖.๐๐	๕,๘๑๔.๐๐	๓๖,๘๘๘.๖๙	
๔	บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาคอนกรีต	บ่อ	๒.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐	
๕	เหล็กตะแกรง WML ๔ มม.@ ๐.๒๐ ม.	ตร.ม.	๑๒๔.๐๐	๒๓.๐๐	๒,๘๕๒.๐๐	๕.๐๐	๖๒๐.๐๐	๓,๔๗๒.๐๐	
๖	ดินถมหลังท่อ	ลบ.ม.	๙๖.๐๐	๔๖.๐๘	๔,๔๒๓.๖๘	-	-	๔,๔๒๓.๖๘	
๗	ทรายรองพื้นปรับระดับ ใต้คอนกรีต	ลบ.ม.	๖.๐๐	๔๔๕.๔๙	๒,๖๗๒.๙๔	-	-	๒,๖๗๒.๙๔	
๘	รถบดล้อเหล็ก	ชม.	๔.๐๐	-	-	๙๕๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	
	รวม							๗๒,๘๒๙.๘๑	
	ค่า Factor F. (๑.๓๐๗๔)							๒๒,๓๘๗.๘๘	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่า Factor F.							๙๕,๒๑๗.๖๙	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๙๕,๒๑๗.๖๙	
	ขอเบิกจ่ายเพียง							**๙๕,๒๐๐.๐๐**	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางเบ็ญจภรณ์ บุระ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุมาลี ฤทธิ์ล้ำเลิศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณรงค์ เกิดดี)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา