ปร.๕

แผ่นที่ ๑ จำนวน ๑ แผ่น

สรุปผลกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารธรรมสังเวช หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลป่าแดง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลป่าแดง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนกิจอาคารธรรมสังเวช หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลป่าแดง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๑๒,๔๘๖.๙๔	๑.๓๐๕๕	๖๖๙,๐๕๑.๗๐	
๒	ประเภทงานรื้อถอน			-	
๓	ค่าครุภัณฑ์			-	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ			๖๖๙,๐๕๑.๗๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**๖๖๙,๐๐๐.๐๐**	
	คิดเป็นเงินประมาณ **(หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**				

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายธนกร อ่อนศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.จ.อ.....คณะกรรมการ
(ภูรินันทน์ รอดพ่าย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ..พ.จ.อ.....คณะกรรมการ
(ชุมพล ศรีอ๊อต)
จพง.เทศกิจชำนาญงาน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง

.....

.....

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง

คำสั่ง

.....

.....

(นายอำนวย ม่วงทิม)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดง

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑ จำนวน ๓ แผ่น

ใบประมาณการแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรง

โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารธรรมสังเวช หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลป่าแดง

สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนกิจสถานเทศบาลตำบลป่าแดง **ราชการส่วนท้องถิ่น** เทศบาลตำบลป่าแดง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ **แล้วเสร็จวันที่** ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **คำสั่งเทศบาลตำบลป่าแดง** เลขที่ ๕๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ (๑)		ค่าแรงงาน (๒)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวม (๑)+(๒)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานดิน								
๑	ดินขุด - ถมคืน	๕๑.๓๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๕,๐๗๘.๗๐	๕,๐๗๘.๗๐	
	งานฐานราก ตอม่อและเสา								
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๓๕	ลบ.ม.	๖๕๐.๐๐	๘๗๗.๕๐	๙๙.๐๐	๑๓๓.๖๕	๑,๐๑๑.๑๕	ราคาท้องถิ่น
๒	คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์เมตร ๒๑๐ กก./ตร.ซม.	๑.๓๕	ลบ.ม.	๑,๘๔๑.๑๒	๒,๔๘๕.๕๑	๓๙๐.๐๐	๕๒๖.๕๐	๓,๐๑๒.๐๑	
๓	คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์เมตร ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑๑.๒๗	ลบ.ม.	๑,๘๗๘.๕๐	๒๑,๑๗๐.๗๐	๓๙๐.๐๐	๔,๓๙๕.๓๐	๒๕,๕๖๖.๐๐	
๔	เหล็ก DB Ø ๑๒ มม.	๑.๑๙	ตัน	๒๕,๑๔๑.๐๓	๒๙,๙๑๗.๘๓	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๙๒๗.๐๐	๓๓,๘๔๔.๘๓	
๕	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๐.๐๔	ตัน	๒๖,๐๒๐.๒๒	๑,๐๔๐.๘๑	๔,๑๐๐.๐๐	๑๖๔.๐๐	๑,๒๐๔.๘๑	
๖	เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๐.๐๙	ตัน	๒๖,๐๐๘.๘๓	๒,๓๔๐.๗๙	๔,๑๐๐.๐๐	๓๖๙.๐๐	๒,๗๐๙.๗๙	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๓๙.๖๐	กก.	๔๖.๗๓	๑,๘๕๐.๕๑	-	-	๑,๘๕๐.๕๑	
๘	ไม้แบบ	๖๗.๙๗	ลบ.ฟ.	๔๘๐.๐๐	๓๒,๖๒๔.๖๔	-	-	๓๒,๖๒๔.๖๔	๘๐%ไม้แบบ
๙	ไม้เคร่า	๒๐.๓๙	ลบ.ฟ.	๓๕๐.๐๐	๗,๑๓๖.๖๔	-	-	๗,๑๓๖.๖๔	ราคาท้องถิ่น
๑๐	ตะปู	๑๖.๙๙	กก.	๔๔.๔๐	๗๕๔.๔๔	-	-	๗๕๔.๔๔	"
๑๑	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๘๔.๙๖	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๑,๒๙๙.๖๘	๑๑,๒๙๙.๖๘	"
	รวม							**๑๒๖,๐๙๓.๒๐**	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ (๑)		ค่าแรงงาน (๒)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวม (๑)+(๒)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							**๑๒๖,๐๙๓.๒๐**	
	งานคาน เสาและพื้น ค.ส.ล.								
๑	คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์เมตร ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑๒.๓๐	ลบ.ม.	๑,๘๗๘.๕๐	๒๓,๑๐๕.๕๕	๓๙๐.๐๐	๔,๗๙๗.๐๐	๒๗,๙๐๒.๕๕	
๒	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม.	๐.๖๕	ตัน	๒๕,๐๕๔.๑๙	๑๖,๒๘๕.๒๒	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๑๔๕.๐๐	๑๘,๔๓๐.๒๒	
๓	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๐.๑๐	ตัน	๒๖,๐๒๐.๒๒	๒,๖๐๒.๐๒	๔,๑๐๐.๐๐	๔๑๐.๐๐	๓,๐๑๒.๐๒	
๔	เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๐.๔๐	ตัน	๒๖,๐๐๘.๘๓	๑๐,๔๐๓.๕๓	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๑๒,๐๔๓.๕๓	
๕	- ลวดผูกเหล็ก	๓๔.๕๐	กก.	๔๖.๗๓	๑,๖๑๒.๑๙	-	-	๑,๖๑๒.๑๙	
๖	ไม้แบบ	๖๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๘๐.๐๐	๓๑,๖๘๐.๐๐	-	-	๓๑,๖๘๐.๐๐	๘๐%ไม้แบบ
๗	ไม้เคร่า	๑๙.๘๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐.๐๐	๖,๙๓๐.๐๐	-	-	๖,๙๓๐.๐๐	ราคาท้องถิ่น
๘	ตะปู	๑๖.๕๐	กก.	๔๔.๔๐	๗๓๒.๖๐	-	-	๗๓๒.๖๐	"
๙	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๘๒.๕๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๐,๙๗๒.๕๐	๑๐,๙๗๒.๕๐	"
๑๐	ค้ำยันไม้ยูคา	๔๐๖.๐๐	ต้น	๓๕.๐๐	๑๔,๒๑๐.๐๐	-	-	๑๔,๒๑๐.๐๐	"
๑๑	พื้นสำเร็จรูป ๓๐๐ กก./ตร.ม.	๑๑๓.๒๐	ตร.ม.	๓๑๕.๐๐	๓๕,๖๕๘.๐๐	๖๐.๐๐	๖,๗๙๒.๐๐	๔๒,๔๕๐.๐๐	"
	งานหลังคา								
๑	แผ่นอลูซิ่ง หนา ๐.๓๕ ม.ยาว ๕.๔๐ ม.	๓๘.๐๐	แผ่น	๘๑๐.๐๐	๓๐,๗๘๐.๐๐	๒๕๙.๐๐	๙,๘๔๒.๐๐	๔๐,๖๒๒.๐๐	ราคาท้องถิ่น
๒	ครอบแผ่นอลูซิ่ง หนา ๐.๓๕ ม.	๓๕.๒๐	เมตร	๑๕๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๔๐๘.๐๐	๖,๖๘๘.๐๐	"
๓	สกูร	๘๔๔.๐	ตัว	๒.๕๐	๒,๑๑๐.๐๐	-	-	๒,๑๑๐.๐๐	"
๔	เหล็กกัลวาไนท์ □ ๔"x๒"x๒.๓ mm.	๔๖.๐๐	ท่อน	๑,๒๓๐.๐๐	๕๖,๕๘๐.๐๐	-	-	๕๖,๕๘๐.๐๐	"
๕	เหล็กกัลวาไนท์ □ ๓"x๑.๕"x๑.๕ mm.	๒๘.๐๐	ท่อน	๖๘๐.๐๐	๑๙,๐๔๐.๐๐	-	-	๑๙,๐๔๐.๐๐	"
๖	เหล็กกัลวาไนท์ □ ๒"x๑"x๑.๖ mm.	๕.๐๐	เมตร	๓๘๕.๐๐	๑,๙๒๕.๐๐	-	-	๑,๙๒๕.๐๐	"
๗	สมาทบอร์ด	๖.๐๐	แผ่น	๑๙๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	-	-	๑,๑๔๐.๐๐	"
๘	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	๑๔๘.๔๐	ตร.ม.	-	-	๘๐.๐๐	๑๑,๘๗๒.๐๐	๑๑,๘๗๒.๐๐	"
	รวม							**๔๓๖,๐๔๕.๘๑**	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ (๑)		ค่าแรงงาน (๒)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง รวม (๑)+(๒)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							**๔๓๖,๐๔๕.๘๑**	
	ผนังราวกันตก								
๙	ผนังก่ออิฐบล๊อค	๒๒.๒๐	ตร.ม.	๑๐๘.๐๐	๒,๓๙๗.๖๐	๖๕.๐๐	๑,๔๔๓.๐๐	๓,๘๔๐.๖๐	
๑๑	ผนังฉาบปูนเรียบ	๔๔.๔๐	ตร.ม.	๕๒.๐๐	๒,๓๐๘.๘๐	๘๐.๐๐	๓,๕๕๒.๐๐	๕,๘๖๐.๘๐	
๑๒	งานสีผนัง เสาและคาน	๑๑๖.๕๖	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๓,๘๔๖.๔๘	๓๐.๐๐	๓,๔๙๖.๘๐	๗,๓๔๓.๒๘	
	งานไฟฟ้า								
๑	หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ ๓๖ wพร้อมขา	๖.๐๐	ชุด	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	ราคาท้องถิ่น
๒	สวิทย์	๖.๐๐	ตัว	๕๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๕๗๐.๐๐	"
๓	ปลั๊ก	๔.๐๐	ตัว	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	"
๔	บล๊อคลอย	๔.๐๐	อัน	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	"
๕	ตู้ควบคุม ๔ ช่อง	๑.๐๐	ชุด	๑,๔๕๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	"
๖	แท่งกาวน์ ๑.๕๐ เมตร	๑.๐๐	อัน	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	"
๗	อุปกรณ์อื่น+สายไฟ+ท่อ	๑.๐๐	หลัง	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	(เหมาจ่าย)
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ๑๒"x๑๒"	๑๑๓.๒๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๒๗,๓๙๔.๔๐	๑๕๘.๐๐	๑๗,๘๘๕.๖๐	๔๕,๒๘๐.๐๐	
	ป้ายโครงการถาวร	๑.๐๐	ป้าย	๑,๙๙๓.๔๕	๑,๙๙๓.๔๕	-	-	๑,๙๙๓.๔๕	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	๑.๐๐	ป้าย	๑,๓๐๓.๐๐	๑,๓๐๓.๐๐	-	-	๑,๓๐๓.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**๕๑๒,๔๘๖.๙๔**	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายธนกร อ่อนศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.จ.อ.....คณะกรรมการ
(ภูรินันทน์ รอดพ่าย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ..พ.จ.อ.....คณะกรรมการ
(ชุมพล ศรีอ๊อต)
จพง.เทศกิจชำนาญงาน

ใบประมาณการปริมาณวัสดุและค่าแรง

ชื่อโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง แบบชั่วคราว,แบบถาวร

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	แบบชั่วคราว								
๑	แผ่นไม้อัด ๔ มม.ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ m.	๑.๐๐	แผ่น	๒๕๒.๓๔	๒๕๒.๓๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๒.๓๔	
๒	ไม้ยูคา ø ๒" ยาว ๓.๐๐ เมตร	๖.๐๐	ท่อน	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
๓	ตะปู	๑.๐๐	ท่อน	๔๐.๖๖	๔๐.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐.๖๖	
๔	ป้ายไวนิวพร้อมตัวอักษร	๑.๐๐	ท่อน	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๕	ค่าประกอบและติดตั้งป้าย	๑.๐๐	ใบ	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**๑,๐๐๓.๐๐**		๓๐๐.๐๐	**๑,๓๐๓.๐๐**	
	แบบถาวร								
๑	แผ่นเหล็กขนาด ๐.๖๐X๑.๒๐ m.sok ๒ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๒๒๙.๖๗	๒๒๙.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๙.๖๗	
๒	เหล็ก □ ๑"X๑"	๑.๐๐	ท่อน	๑๑๔.๙๕	๑๑๔.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๔.๙๕	
๓	เหล็ก ø ๒" หนา ๑.๔ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๔	สีน้ำมัน	๒.๓๓	ตร.ม	๕๐.๐๐	๑๑๖.๕๐	๓๕.๐๐	๘๑.๕๕	๑๙๘.๐๕	
๕	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๐.๐๔	ม.^{3}	๑,๘๗๘.๕๐	๗๕.๑๔	๓๙๑.๐๐	๑๕.๖๔	๙๐.๗๘	
๖	ตัวอักษร	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๗	ค่าประกอบและติดตั้งป้าย	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**๘๙๖.๒๖**	๐.๐๐	๑,๐๙๗.๑๙	**๑,๙๙๓.๔๕**	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายธนกร อ่อนศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.จ.อ.....คณะกรรมการ
(ภูรินันทน์ รอดพ่าย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ..พ.จ.อ.....คณะกรรมการ
(ชุมพล ศรีอ๊อต)
จพง.เทศกิจชำนาญงาน

แบบ บก.๐๑

แผ่นที่ ๑ จำนวน ๑ แผ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารธรรมสังเวช หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลป่าแดง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลป่าแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้	๖๖๕,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน	ต่อเติมอาคารกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคาคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๖๕,๐๐๐ บาท
๖. บันชีประมาณการราคากลาง	รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑.นายธนกร อ่อนศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เป็น ประธานกรรมการ ๒.จ.อ.ภูรินันทน์ รอดพ่าย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็น กรรมการ ๓.พ.จ.อ.ชุมพล ศรีอ๊อต ตำแหน่ง จพง.เทศกิจชำนาญงาน เป็น กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายธนกร อ่อนศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.จ.อ.....คณะกรรมการ
(ภูรินันทน์ รอดพ่าย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ..พ.จ.อ.....คณะกรรมการ
(ชุมพล ศรีอ๊อต)
จพง.เทศกิจชำนาญงาน