



ที่ พล. 74802/17

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้خอดตอน  
ถนนพิษณุโลก - สุโขทัย พล 65000

14 มกราคม 2562

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขอดตอน หมู่ 1 ตำบลไม้ขอดตอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 - หมู่ 6 และผู้ประกอบการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขอดตอน มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขอดตอน หมู่ 1 ตำบลไม้ขอดตอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขอดตอน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขอดตอน หมู่ 1 ตำบลไม้ขอดตอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวนงบประมาณ 217,800 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ราคากลางจำนวน 217800 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หากท่านใดมีความประสงค์เสนอราคาให้ ติดต่อ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขอดตอน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเชษฐ สุขเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขอดตอน

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร 055 - 906052 ต่อ 13

[www.phaikhodon.go.th](http://www.phaikhodon.go.th)

**“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารพัสตุพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้خอดตอน หมู่ ๑ บ้านไม้خอดตอน ตำบลไม้خอดตอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้خอดตอน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
จำนวน ๒๑๗,๘๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคารพัสตุพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้خอดตอน หมู่ ๑ บ้านไม้خอดตอน ตำบลไม้خอดตอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการปรับปรุงอาคารพัสตุ ๑ ที่มีอยู่เดิมกว้าง ๗x๒๐ เมตร เป็นห้องประชุมไม้ทอง ๒ ขนาดกว้าง ๗x๒๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยห้องประชุมจำนวน ๑๔๐ ตารางเมตร ติดตั้งฝ้าเพดานชนิด T-BAT จำนวน ๕๖ ตารางเมตร ติดตั้งฉากกันห้องผนังบานเลื่อน PVC. จำนวน ๒๑ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง ตามแบบแปลนและบัญชีแสดงปริมาณงานของ อบต.ไม้خอดตอน กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๑๗,๘๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จ.อ.พรศักดิ์ ทัฬหิม	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายมนตรี กล้ายบุญณะ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางพรศุภร์ วิญญาสุข	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๔. จ.ส.อ.อนุรักษ์ รอดละม้าย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารพิศุพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ประเภทงานก่อสร้าง : งานอาคาร

เจ้าของอาคาร : องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขอตอน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารพิศุ ๑ อบต.ไม้ขอตอน หมู่ ๑ บ้านไม้ขอตอน ตำบลไม้ขอตอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ไม้ขอตอน

แบบเลขที่ : -

ประมาณราคาลงตามแบบฟอร์ม : ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน	FACTOR-F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	วัสดุก่อสร้าง+ค่าแรงงาน	๘๘,๑๑๗.๗๘	๑.๓๐๗๔	๑๑๕,๒๐๕.๑๓	
๒	วัสดุตกแต่ง+งานครุภัณฑ์	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	- %			
	- เงินประกันผลงาน	- %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖ %			
	- ภาษี	๗ %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๑๗,๗๐๕.๑๓	
	ขอตั้งจ่ายเพียง			๒๑๗,๗๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	( สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน )			
		ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน...๖๐...วัน			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ไม้ขอตอน เลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๑

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(เจ้าเอกพรศักดิ์ ทับทิม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายมนตรี กล้ายบุญณะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางพรศุภร์ วิญญาสุข )  
เจ้าพนักงานพิศุชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(เจ้าสิบบอกอนุรักษ์ รอดละม้าย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ปริมาณงาน : ปรับปรุงอาคารพัสดุ ๑ ที่มีอยู่เดิมกว้าง ๗ ม. ยาว ๒๐ ม. เป็นห้องประชุมได้ห้อง ๒ ขนาดกว้าง ๗ ม. ยาว ๒๐ ม. รวมทั้งห้องประชุม จำนวน ๑๔๐ ตร.ม. ติดตั้งฝ้าเพดานชนิดทีบาร์ จำนวน ๕๖ ตร.ม. ติดตั้งยกเก้าอี้ห้องประชุมแบบเลื่อนปรับขึ้นลง จำนวน ๒๑ ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง ตามแบบแปลนและบัญชีแสดงปริมาณของ อบต.ไผ่ช่อตอน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารพัสดุ ๑ อบต.ไผ่ช่อตอน หมู่ ๑ บ้านไผ่ช่อตอน ตำบลไผ่ช่อตอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทงาน : ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีแสดงปริมาณงานของ อบต.ไผ่ช่อตอน กำหนด

แบบแปลนเลขที่ : \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ : -

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง อบต.ไผ่ช่อตอน

ประมาณการโดย : จำปีเอกธนุรักษ์ รอดละม้าย

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้าที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ๒๕.๐๐ - ๒๕.๕๘ บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานรื้อถอน	๕๓.๓๕	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๒,๑๓๕.๐๐	๒,๑๓๕.๐๐	
๒	งานรื้อถอนคอนกรีตบล็อกวางปูน	๒๑.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
๓	งานรื้อถอนบานประตูหน้าต่าง	๓.๓๘	ตร.ม.	-	-	๑๐๐.๐๐	๓๓๘.๐๐	๓๓๘.๐๐	
	๓.๑ หน้าที่่างอุณหภูมิ ขนาด ๑.๓x๑.๓๐ ม. ๒ ชุด	๒.๐๐	ชุด	-	-	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	๓.๒ ประตู วงกบ	๑๔.๑๐	ตร.ม.	-	-	๘๐.๐๐	๑,๑๒๘.๐๐	๑,๑๒๘.๐๐	
๔	งานรื้อถอนรางโคมไฟฟ้า	๔.๐๐	ชุด	-	-	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	
	งานสถาปัตยกรรม								
๑	งานขุด	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐๒.๗๐	๑,๐๒๗.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๘๒๗.๐๐	
	๑.๑ งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๕๒.๕๕	๑,๐๕๑.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๖๕๑.๐๐	๒,๗๐๒.๐๐	
	๑.๒ งานฉาบผนังคอนกรีตบล็อก	๑๐.๐๐	ม.	๑๔๗.๒๕	๑,๔๗๒.๕๐	๕๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	
๒	งานฝ้า	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๓๒๕.๐๐	๑๘,๒๘๐.๐๐	๓๕๘.๐๐	๑๒,๘๘๘.๐๐	๒๙,๑๖๘.๐๐	
๓	งานฝ้าเพดาน	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๑๗๐.๐๐	๙,๕๒๐.๐๐	-	-	๙,๕๒๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง โอนผ่านเป็นเงิน									
									๔๓,๘๒๒.๕๐


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			
๔	งานประติมากรรม ๕.๑ ประติมากรรม ป.๑ ๕.๒ หน้าต่างอลูมิเนียม ป.๒ งานระบบไฟฟ้า ๕.๑ ติดตั้งวงโคจรเคเบิล ๕.๒ โคมหลอดไฟแอลอีดี ๒x๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบ ๕.๓ สวิตช์เปิดไฟเพิ่มเติม ๕.๔ ปลั๊กเสียบเคเบิล ๕.๕ งานเดินสายไฟ VAF ๒x๒.๕ sqmm. ๕.๖ ท่อพีวีซี สีเหลือง Ø ๑.๖ นิ้ว ๕.๗ กล่องพักสายไฟ ๕.๘ คลิปกัมพู ๕.๙ ท่อสายอ่อน	๒.๐๐	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐		
		๒.๐๐	ชุด	๕,๖๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๒๐๐.๐๐		
		๔.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐		
		๔.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
		๒.๐๐	ชุด	-	-	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	
		๔.๐๐	ชุด	-	-	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
๖	งานทาสี ๖.๑ งานทาสีพลาสติก ทนภายใน ๖.๒ งานทาสีพลาสติก ทนภายนอก	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๒.๐๕	๑,๒๐๕.๐๐	๑๔.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๖๐๕.๐๐		
		๑๐.๐๐	ท่อน	๕๕.๕๐	๕๕๕.๕๐	-	-	๕๕๕.๕๐		
		๑๐.๐๐	อัน	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐		
		๓๐.๐๐	อัน	๒.๒๕	๖๗.๕๐	-	-	๖๗.๕๐		
		๑๐.๐๐	เมตร	๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐		
		๑๐.๘๓	ตร.ม.	๓๙.๑๓	๔๒๓.๕๖	๓๐.๐๐	๓๒๔.๕๖	๗๔๘.๑๒		
		๑๐.๘๓	ตร.ม.	๔๐.๗๓	๔๔๗.๙๑	๒๕.๐๐	๒๖๒.๙๑	๗๑๐.๘๒		
				รวมค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง ไม่เผื่อนี้เป็นเงิน				๔๐,๒๒๕.๒๘		
				รวมค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง เป็นเงินทั้งหมด				๔๘,๑๓๗.๗๔		
๑	วัสดุตกแต่ง ผนังบานเลื่อนภายในห้องพิธี รุ่นธรรมดา แบบทึบ	๒๕.๒๐	ตร.หลา	๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	-	-	๑๘,๗๕๐.๐๐	-รวมค่าติดตั้งและ ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	
๑	เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑)	๔.๐๐	เครื่อง	๒๑,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๔,๐๐๐.๐๐	-รวมค่าติดตั้งและ ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	
				รวมค่าวัสดุตกแต่ง+งานครุภัณฑ์ เป็นเงิน				๑๐๒,๗๕๐.๐๐		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค้างสั่ง อบรม เลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๑

ลงชื่อ  (จำเอกพรศักดิ์ ขับพิมพ์)  
หัวหน้าสำนักงานปัด

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  (นายมนตรี กล้ายบุญณะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(จำสิมเอกอนุรักษ์ รอดละม้าย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ