แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**3,821,207.52**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**3,821,207.52**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,821,207.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินขุดพร้อมถมกลับ	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่นรองพื้นภายในอาคาร	160.000	ลบ.ม.	350.00	56,000.00	99.00	15,840.00	71,840.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ซม	10.000	ลบ.ม.	1,580.37	15,803.70	391.00	3,910.00	19,713.70	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม.	370.000	ลบ.ม.	1,663.55	615,513.50	485.00	179,450.00	794,963.50	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่า (คิด 50 %)	1,300.000	ตร.ม.	369.00	479,700.00	133.00	172,900.00	652,600.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm.SR24	5.000	ตัน	22,322.15	111,610.75	4,100.00	20,500.00	132,110.75	
	- RB 9 mm. SR24	11.000	ตัน	21,390.52	235,295.72	4,100.00	45,100.00	280,395.72	
	- DB 12 mm. SD40	5.700	ตัน	21,484.00	122,458.80	3,300.00	18,810.00	141,268.80	
	- DB 16 mm. SD30	10.800	ตัน	20,093.46	217,009.36	3,300.00	35,640.00	252,649.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 20 mm.SD30	10.800	ตัน	20,093.46	217,009.36	2,900.00	31,320.00	248,329.37	
	- DB 25 mm. SD30	23.500	ตัน	20,093.46	472,196.31	2,900.00	68,150.00	540,346.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,000.000	กก.	37.38	74,760.00	0.00	0.00	74,760.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันอคนกรีตอัดแรง ขนาด 0.30X0.30 m.ยาว 12.00 เมตร	60.000	ต้น	4,320.00	259,200.00	1,130.00	67,800.00	327,000.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันอคนกรีตอัดแรง ขนาด 0.35X0.35 m.ยาว 12.00 เมตร	3.000	ต้น	5,460.00	16,380.00	1,300.00	3,900.00	20,280.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 400 กก./ตร.ม.	995.000	ตร.ม.	235.00	233,825.00	25.00	24,875.00	258,700.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	139,492.35	3,126,762.50	24,288.00	694,445.00	3,821,207.52	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,821,207.52**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างเหล็ก**		**รวม**					**224,610.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**224,610.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 224,610.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างเหล็ก**								
	- แปเหล็กตัวซี 100X50X20X3.2 mm.	84.000	ท่อน	630.00	52,920.00	0.00	0.00	52,920.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Dia 21/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	41.000	ท่อน	730.00	29,930.00	0.00	0.00	29,930.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Dia 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	36.000	ท่อน	405.00	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Dia 11/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	52.000	ท่อน	445.00	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Dia 1 นิ้ว หนา 2.3 มม.	37.000	ท่อน	220.00	8,140.00	0.00	0.00	8,140.00	
	- แผ่นเหล็กยึดโครงหลังคา หนา 6 มม.(0.15ม.X0.15 ม.)	40.000	แผ่น	100.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา FIX หนา 6 มม.(0.25ม.X0.25ม.)	20.000	แผ่น	150.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา FREE หนา 6 มม.(0.25ม.X0.40ม.)	20.000	แผ่น	200.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- น๊อตหัวเสา Dia 19มม. ยาว 0.25 ม.	80.000	ตัว	120.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	6,275.000	กก.	0.00	0.00	12.00	75,300.00	75,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	3,000.00	149,310.00	12.00	75,300.00	224,610.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**224,610.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานผนังและผิวผนัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผนังและผิวผนัง**		**รวม**					**1,118,297.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,118,297.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,118,297.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผนังและผิวผนัง**								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1,200.000	ตร.ม.	287.00	344,400.00	89.00	106,800.00	451,200.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	24.000	ตร.ม.	621.00	14,904.00	167.00	4,008.00	18,912.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,115.000	ตร.ม.	65.00	137,475.00	82.00	173,430.00	310,905.00	
	- ผนังฉาบปูนโครงสร้าง	980.000	ตร.ม.	65.00	63,700.00	100.00	98,000.00	161,700.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	175.000	ตร.ม.	278.00	48,650.00	166.00	29,050.00	77,700.00	
	- ผนังบล๊อกแก้ว	28.000	ตร.ม.	1,550.00	43,400.00	200.00	5,600.00	49,000.00	
	- ผนังเซาะร่อง	60.000	ตร.ม.	60.00	3,600.00	113.00	6,780.00	10,380.00	
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว	500.000	ตร.ม.	50.00	25,000.00	15.00	7,500.00	32,500.00	
	- บัวมุมผนัง พีวีซี	300.000	ตร.ม.	15.00	4,500.00	5.00	1,500.00	6,000.00	
	รวมค่างานผนังและผิวผนัง	-	-	2,991.00	685,629.00	937.00	432,668.00	1,118,297.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,118,297.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานผิวพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผิวพื้น**		**รวม**					**670,883.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**670,883.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 670,883.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผิวพื้น**								
	- พื้นขัดหยาบ	97.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,910.00	2,910.00	
	- พื้นขัดมันเรียบ	12.000	ตร.ม.	80.00	960.00	40.00	480.00	1,440.00	
	- พื้นหินขัด และม้านั่งหินขัดเบอร์ 4	1,540.000	ตร.ม.	252.00	388,080.00	153.00	235,620.00	623,700.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	83.000	ตร.ม.	293.00	24,319.00	158.00	13,114.00	37,433.00	
	- จมูกบันได พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	90.000	เมตร	50.00	4,500.00	10.00	900.00	5,400.00	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	675.00	417,859.00	391.00	253,024.00	670,883.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**670,883.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานประตู และหน้าต่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานประตู และหน้าต่าง**		**รวม**					**574,700.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**574,700.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 574,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานประตู และหน้าต่าง**								
	- ป1 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	1.000	ชุด	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
	- ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ พร้อมหน้าต่าง	3.000	ชุด	7,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- ป3 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว พร้อมหน้าต่าง	18.000	ชุด	9,500.00	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	
	- ประตูไม้อัดสักเดี่ยว	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ป5 ประตู และวงกบ พีวีซี	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ป6 ประตู และวงกบ พีวีซี	12.000	ชุด	1,850.00	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	
	- ประตูตรวจระบบท่อ	3.000	ชุด	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกเกล็ด	27.000	ชุด	11,500.00	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00	
	- น2 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- น3 หน้าต่างวงกบไม้ พร้อมบานเกล็ด	3.000	ชุด	2,800.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	รวมค่างานประตู และหน้าต่าง	-	-	56,850.00	574,700.00	0.00	0.00	574,700.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**574,700.00**	

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานมุงหลังคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานมุงหลังคา**		**รวม**					**81,065.16**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**81,065.16**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 81,065.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานมุงหลังคา**								
	- งานมุงหลังคา	410.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	18,450.00	18,450.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50X1.20 ม.หนา 5 มม.	900.000	แผ่น	55.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
	- ครอบสันหลังคา 10 องศา	82.000	แผ่น	37.38	3,065.16	0.00	0.00	3,065.16	
	- ขอ ป ปลา 8 นิ้ว	1,800.000	ชุด	5.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ตะปูเกลียว 3.5 นิ้ว	350.000	ชุด	3.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	รวมค่างานมุงหลังคา	-	-	100.38	62,615.16	45.00	18,450.00	81,065.16	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**81,065.16**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานราวบันได

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานราวบันได**		**รวม**					**15,109.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**15,109.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,109.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานราวบันได**								
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 2นิ้ว หนา 1.2 มม.	7.000	ท่อน	581.00	4,067.00	0.00	0.00	4,067.00	
	- ท่อสแตนเลส Dia 1 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	4.000	ท่อน	438.00	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 4 มม.	14.000	แผ่น	100.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	14.000	ท่อน	405.00	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	
	- ค่าแรงงานประกอบราวสแตนเลส	20.000	ม.	0.00	0.00	30.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรงงานประกอบราวกันตก	81.000	ม.	0.00	0.00	20.00	1,620.00	1,620.00	
	รวมค่างานราวบันได	-	-	1,524.00	12,889.00	50.00	2,220.00	15,109.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**15,109.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฝ้าเพดาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฝ้าเพดาน**		**รวม**					**352,610.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**352,610.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 352,610.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานชักร่องเปือยใต้พื้น	995.000	ตร.ม.	90.00	89,550.00	94.00	93,530.00	183,080.00	
	- ฝ้าเพดาน ที-บาร์ กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม	96.000	ตร.ม.	135.00	12,960.00	52.00	4,992.00	17,952.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบ	378.000	ตร.ม.	136.00	51,408.00	75.00	28,350.00	79,758.00	
	- ฉนวนกันความร้อนใยแก้วอลูมิเนียมฟอล์ย 2 หน้า	378.000	ตร.ม.	170.00	64,260.00	20.00	7,560.00	71,820.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	531.00	218,178.00	241.00	134,432.00	352,610.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**352,610.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสุขภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสุขภัณฑ์**		**รวม**					**54,054.86**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**54,054.86**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 54,054.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสุขภัณฑ์**								
	- โถส้วมนั่งยอง	15.000	ชุด	742.99	11,144.85	150.00	2,250.00	13,394.85	
	- โถปัสสาวะชาย	8.000	ชุด	794.39	6,355.12	450.00	3,600.00	9,955.12	
	- อ่างล้างหน้า	13.000	ชุด	630.84	8,200.92	450.00	5,850.00	14,050.92	
	- กระจกเงาห้องน้ำอาจารย์	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	- กระจกเงาห้องน้ำนักเรียน	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	อัน	242.99	728.97	120.00	360.00	1,088.97	
	- ก๊อกน้ำโถปัสสาวะ	8.000	อัน	250.00	2,000.00	25.00	200.00	2,200.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	13.000	อัน	250.00	3,250.00	25.00	325.00	3,575.00	
	- ก๊อกน้ำห้องส้วม	15.000	อัน	250.00	3,750.00	25.00	375.00	4,125.00	
	- STOP VALVE	13.000	อัน	180.00	2,340.00	25.00	325.00	2,665.00	
	- ตะกรงกรองผง	24.000	อัน	20.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	4,061.21	40,349.86	1,410.00	13,705.00	54,054.86	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**54,054.86**	

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานทาสี**		**รวม**					**257,390.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**257,390.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 257,390.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานทาสี**								
	- สีน้ำพลาสติกทาภายใน	1,850.000	ตร.ม.	40.00	74,000.00	30.00	55,500.00	129,500.00	
	- สีน้ำพลาสติกทาภายนอก	1,640.000	ตร.ม.	32.00	52,480.00	34.00	55,760.00	108,240.00	
	- สีกันสนิม	30.000	ตร.ม.	18.00	540.00	35.00	1,050.00	1,590.00	
	- สีน้ำมัน	210.000	ตร.ม.	48.00	10,080.00	38.00	7,980.00	18,060.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	138.00	137,100.00	137.00	120,290.00	257,390.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**257,390.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า**		**รวม**					**193,080.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**193,080.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 193,080.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2X36 วัตต์	105.000	ชุด	900.00	94,500.00	135.00	14,175.00	108,675.00	
	- โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1X36 วัตต์	60.000	ชุด	550.00	33,000.00	115.00	6,900.00	39,900.00	
	- สวิทซ์ชนิดฝังผนัง	22.000	อัน	70.00	1,540.00	90.00	1,980.00	3,520.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	29.000	อัน	175.00	5,075.00	90.00	2,610.00	7,685.00	
	- LOAD CENTER	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	500.00	2,000.00	14,000.00	
	- สายล่อฟ้า	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,800.00	1,800.00	4,300.00	
	- สายไฟ เทปพันสายไฟ มิเตอร์ 15 A และอื่น	1.000	L.S	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	22,195.00	163,615.00	2,730.00	29,465.00	193,080.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**193,080.00**	

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปา และสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบประปา และสุขาภิบาล**		**รวม**					**109,260.55**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**109,260.55**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 109,260.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบประปา และสุขาภิบาล**								
	- ท่อประปา พีวีซี Dia 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	9.000	ท่อน	48.13	433.17	120.00	1,080.00	1,513.17	
	- ท่อประปา พีวีซี Dia 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	22.000	ท่อน	57.95	1,274.90	120.00	2,640.00	3,914.90	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี Dia 2 นิ้ว ชั้น 8.5	28.000	ท่อน	151.40	4,239.20	160.00	4,480.00	8,719.20	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี Dia 21/2 นิ้ว ชั้น 8.5	16.000	ท่อน	270.00	4,320.00	200.00	3,200.00	7,520.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี Dia 3 นิ้ว ชั้น 8.5	16.000	ท่อน	395.00	6,320.00	300.00	4,800.00	11,120.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี Dia 4 นิ้ว ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	538.32	2,153.28	400.00	1,600.00	3,753.28	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี Dia 6 นิ้ว ชั้น 8.5	9.000	ท่อน	1,280.00	11,520.00	800.00	7,200.00	18,720.00	
	- ค่าอุปกรณ์ประปา - สุขาภิบาล	1.000	L.S	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- ปั๊มอัตโนมัติมอเตอร์ 400 วัตต์ ระยะส่ง 30 เมตร	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ	1.000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบประปา และสุขาภิบาล	-	-	56,740.80	84,260.55	2,100.00	25,000.00	109,260.55	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**109,260.55**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเบ็ดเตล็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(30.22.23.04)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมพิราม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่ สน.ศท.4/12(ปรับปรุง 2545)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรหมพิราม / เทศบาลตำบลพรหมพิราม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเบ็ดเตล็ด**		**รวม**					**324,465.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**324,465.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 324,465.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จงดี พื้นผา

02 มีนาคม 2564 09:45:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเบ็ดเตล็ด**								
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยใยสังเคราะห์ 3,000 ลิตร	1.000	ชุด	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- กระดาษดำ	12.000	ชุด	9,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
	- รางระบายน้ำ คสล.	115.000	ม.	1,691.00	194,465.00	0.00	0.00	194,465.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	32,691.00	324,465.00	0.00	0.00	324,465.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**324,465.00**	